

OBIECTIV: Amenajare parcare, trotuar si zona verde pe
Calea Voitegului, oras Deta, jud. Timis

Beneficiar: ORASUL DETA

Proiectant: SC EUROCAV PROIECT SRL

Executant: _____



Proiect: _____ nr: _____

Plansa: _____ nr: _____

Faza: _____

DEVIZUL GENERAL

Anexa Nr. 7

al obiectivului de investitii

Amenajare parcare, trotuar si zona verde pe Calea Voitegului, oras Deta, jud. Timis

Conform H.G. nr. 907 din 2016

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
CAPITOL 1				
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului				
1.1	Obtinerea terenului			
1.2	Amenajarea terenului			
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala			
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor			
	TOTAL CAPITOL 1			
CAPITOL 2				
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii				
	TOTAL CAPITOL 2			
CAPITOL 3				
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica				
3.1	Studii			
3.1.1	Studii de teren			
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului			
3.1.3	Alte studii specifice			
3.2	Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii			
3.3	Expertizare tehnica			
3.4	Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor			
3.5	Proiectare			
3.5.1	Tema de proiectare			
3.5.2	Studiu de fezabilitate			
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general			
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor			
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie			
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie			
3.6	Organizarea procedurilor de achizitie			
3.7	Consultanta			
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii			
3.7.2	Auditul financiar			
3.8	Asistenta tehnica			
3.8.1	Asistenta tehnica din partea proiectantului			
3.8.1.1	pe perioada de executie a lucrarilor			

DEVIZUL GENERAL: Amenajare parcuri, trotuar si zona verde pe Calea Voitegului, oras Deta, jud.

Timis

1	2	3	4	5
3.8.1.2	pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat în Constructii			
3.8.2	Dirigentie de santier			
	TOTAL CAPITOL 3			
CAPITOL 4				
Cheltuieli pentru investitia de baza				
4.1	Constructii si instalatii			
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale			
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj			
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport			
4.5	Dotari			
4.6	Active necorporale			
	TOTAL CAPITOL 4			
CAPITOL 5				
Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de santier			
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier			
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului			
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului			
5.2.1	Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare			
5.2.2	Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii			
5.2.3	Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii			
5.2.4	Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC			
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare			
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute			
5.4	Cheltuieli pentru informare si publicitate			
	TOTAL CAPITOL 5			
CAPITOL 6				
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste				
6.1	Pregatirea personalului de exploatare			
6.2	Probe tehnologice si teste			
	TOTAL CAPITOL 6			
TOTAL GENERAL				
din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)				

PROIECTANT
SC.EUROCAV PROIECT.SRL

OBIECTIV: Amenajare parcare, trotuar si zona verde pe
Calea Voitegului, oras Deta, jud. Timis

Beneficiar: ORASUL DETA

Proiectant: SC EUROCAV PROIECT SRL

Executant: _____



Proiect: _____ **nr:** _____

Plansa: _____ **nr:** _____

Faza: _____

F1 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

Nr. cap./ subcap. deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)	Din care: C+M
		lei	lei
1	2	3	4
1.2	Amenajarea terenului		
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala		
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor		
2	Realizarea utilitatilor necesare obiectivului		
3.5	Proiectare		
3.5.1	Tema de proiectare		
3.5.2	Studiu de fezabilitate		
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general		
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor		
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie		
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie		
4	Investitia de baza		
4.1	Constructii si instalatii		
4.1.1	[0004.1] Zona verde		
4.1.2	[0004.2] Trotuar si accese		
4.1.3	[0004.3] Parcare		
4.1.4	[0004.4] Rigola		
4.1.5	[0004.5] Siguranta circulatiei		
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj		
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport		
4.5	Dotari		
4.6	Active necorporale		
5.1	Organizare de santier		
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier		
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului		
6.2	Probe tehnologice si teste		
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)			
TVA 19 %			
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)			

CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv: Amenajare parcare, trotuar si zona verde pe Calea Voitegului, oras Deta, jud. Timis

1

2

3

4

PROIECTANT
SC.EUROCAV PROIECT.SRL

OBIECTIV: Amenajare parcare, trotuar si zona verde pe
 Calea Voitegului, oras Deta, jud. Timis
OBIECTUL: Zona verde
Beneficiar: ORASUL DETA
Proiectant: SC EUROCAV PROIECT SRL
Executant: _____



Proiect: _____ nr: ____
 Plansa: _____ nr: ____
 Faza: _____

F2 - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

Obiectul Zona verde

Nr. cap./subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (exclusiv TVA)
		lei
1	2	3
I. Lucrari de constructii si instalatii		
4.1	Constructii si instalatii	
4.1.1	[0004.1.1] Antemasuratoare	
	TOTAL I	
II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice		
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	
	TOTAL II	
III. Procurare		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
4.5	Dotari	
4.6	Active necorporale	
	TOTAL III	
IV. Probe tehnologice si teste		
6.2	Probe tehnologice si teste	
	TOTAL IV	
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):		
TVA 19%:		
TOTAL VALOARE:		

PROIECTANT
 SC.EUROCAV PROIECT.SRL

OBIECTIV: Amenajare parcare, trotuar si zona verde pe
 Calea Voitegului, oras Deta, jud. Timis
OBIECTUL: Trotuar și accese
Beneficiar: ORASUL DETA
Proiectant: SC EUROCAV PROIECT SRL
Executant: _____



Proiect: _____ nr: ____
 Plansa: _____ nr: ____
 Faza: _____

F2 - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

Obiectul Trotuar și accese

Nr. cap./subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (exclusiv TVA)
		lei
1	2	3
I. Lucrari de constructii si instalatii		
4.1	Constructii si instalatii	
4.1.1	[0004.2.1] Antemasuratoare	
	TOTAL I	
II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice		
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	
	TOTAL II	
III. Procurare		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
4.5	Dotari	
4.6	Active necorporale	
	TOTAL III	
IV. Probe tehnologice si teste		
6.2	Probe tehnologice si teste	
	TOTAL IV	
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):		
TVA 19%:		
TOTAL VALOARE:		

PROIECTANT
 SC.EUROCAV PROIECT.SRL

OBIECTIV: Amenajare parcare, trotuar si zona verde pe
 Calea Voitegului, oras Deta, jud. Timis
OBIECTUL: Parcare
Beneficiar: ORASUL DETA
Proiectant: SC EUROCAV PROIECT SRL
Executant: _____



Proiect: _____ nr: ____
 Plansa: _____ nr: ____
 Faza: _____

F2 - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

Obiectul Parcare

Nr. cap./subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (exclusiv TVA)
		lei
1	2	3
I. Lucrari de constructii si instalatii		
4.1	Constructii si instalatii	
4.1.1	[0004.3.1] Antemasuratoare	
	TOTAL I	
II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice		
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	
	TOTAL II	
III. Procurare		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
4.5	Dotari	
4.6	Active necorporale	
	TOTAL III	
IV. Probe tehnologice si teste		
6.2	Probe tehnologice si teste	
	TOTAL IV	
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):		
TVA 19%:		
TOTAL VALOARE:		

PROIECTANT
 SC.EUROCAV PROIECT.SRL

OBIECTIV: Amenajare parcare, trotuar si zona verde pe
 Calea Voitegului, oras Deta, jud. Timis
OBIECTUL: Rigola
Beneficiar: ORASUL DETA
Proiectant: SC EUROCAV PROIECT SRL
Executant: _____



Proiect: _____ nr: ____
 Plansa: _____ nr: ____
 Faza: _____

F2 - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

Obiectul Rigola

Nr. cap./subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (exclusiv TVA)
		lei
1	2	3
I. Lucrari de constructii si instalatii		
4.1	Constructii si instalatii	
4.1.1	[0004.4.1] Antemasuratoare	
	TOTAL I	
II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice		
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	
	TOTAL II	
III. Procurare		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
4.5	Dotari	
4.6	Active necorporale	
	TOTAL III	
IV. Probe tehnologice si teste		
6.2	Probe tehnologice si teste	
	TOTAL IV	
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):		
TVA 19%:		
TOTAL VALOARE:		

PROIECTANT
 SC.EUROCAV PROIECT.SRL

OBIECTIV: Amenajare parcare, trotuar si zona verde pe
 Calea Voitegului, oras Deta, jud. Timis
OBIECTUL: Siguranta circulatiei
Beneficiar: ORASUL DETA
Proiectant: SC EUROCAV PROIECT SRL
Executant: _____



Proiect: _____ nr: ____
 Plansa: _____ nr: ____
 Faza: _____

F2 - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

Obiectul Siguranta circulatiei

Nr. cap./subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (exclusiv TVA)
		lei
1	2	3
I. Lucrari de constructii si instalatii		
4.1	Constructii si instalatii	
4.1.1	[0004.5.1] Antemasuratoare	
	TOTAL I	
II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice		
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	
	TOTAL II	
III. Procurare		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
4.5	Dotari	
4.6	Active necorporale	
	TOTAL III	
IV. Probe tehnologice si teste		
6.2	Probe tehnologice si teste	
	TOTAL IV	
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):		
TVA 19%:		
TOTAL VALOARE:		

PROIECTANT
 SC.EUROCAV PROIECT.SRL

OBIECTIV: Amenajare parcuri, trotuar si zona verde pe
 Calea Voitegului, oras Deta, jud. Timis
OBIECTUL: Zona verde
STADIUL FIZIC: Antemasuratoare
Beneficiar: ORASUL DETA
Proiectant: SC EUROCAV PROIECT SRL
Executant: _____



Proiect: _____ nr: ____
Plansa: _____ nr: ____
Faza: _____

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA)	TOTALUL (exclusiv TVA)
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	DD16A% Scarificarea manuala a zonei verzi	mc	15,90		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.1	39921 Muncitor deservire categoria a II-a	ora	55,17		
2	ACE08A1 [1] Umplutura de pamant	mc	9,54		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2.1	8001546 Pamant cu umiditate naturala	mc	9,78		
2.2	19621 Sapator categoria a II-a	ora	5,82		
3	TRA01A10P Transportul rutier al...pamantului sau moloazului cu autobasculanta dist.=10 km	tona	12,40		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3.1	29931 Muncitor deservire constructii masini categoria I	ora	0,00		
3.2	TRA01A10P Transportul rutier al pamintului sau moloazului cu autobasculanta dist.=10 km	tona	12,40		
4	TSH09A1 Semanarea gazonului...pe suprafete orizontale sau in panta sub 30 %	100 mp	3,18		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
4.1	7204435 Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	12,59		
4.2	90321 Peisagist categoria a II-a	ora	15,33		
5	TSH12B1 Udarea suprafetelor cu furtunul de la...cisterna	100 mp	3,18		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
5.1	6202806 Apa industriala pentru lucr.drumuri-terasamente in cisterne	mc	3,18		
5.2	90311 Peisagist categoria I	ora	2,09		
5.3	5603 Autocisterna cu dispde strop cu m.a.j. 5-8t	ora	1,23		
	procent	material	manopera	utilaj	transport
Total Cheltuieli directe:					total

						Pag 11
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Total Inklusiv Cheltuieli directe:						
Cheltuieli indirecte						
Total Inklusiv Cheltuieli indirecte:						
Profit						
Total Inklusiv Beneficiu:						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						
PROIECTANT SC.EUROCAV PROIECT.SRL						
Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007						

OBIECTIV: Amenajare parcuri, trotuar si zona verde pe
Calea Voitegului, oras Deta, jud. Timis

OBIECTUL: Trotuar și accese

STADIUL FIZIC: Antemasuratoare

Beneficiar: ORASUL DETA

Proiectant: SC EUROCAV PROIECT SRL

Executant: _____



Proiect: _____ **nr:** _____

Plansa: _____ **nr:** _____

Faza: _____

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA)	TOTALUL (exclusiv TVA)
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	DG06A1	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor si gurilor de scurgere etc, executate in imbracamintea carosabila;	mc	17,61		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.1	19921	Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a	ora	74,49		
1.2	2509	Motocompresor mobil joasa presiune 4,0-5,9 mc/min	ora	14,09		
1.3	2801	Ciocan pneum(exclusiv consum aer) 8-15 kg	ora	14,09		
2	TRA01A10	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.	tona	29,94		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.1	TRA01A10	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.	tona	29,94		
3	TSC04G1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0.71-1.25 mc,cu motor ardere interna si comanda hidraulica,in:...pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 3	100 mc	0,17		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3.3	3502	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic 0,71-1,25mc	ora	0,26		
4	TSA02A1	Sapatura manuala de pamant in spatii limitate, avand sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijini, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire etc. in pamant necoeziv sau slab coeziv adancime <0,75 teren usor	mc	0,88		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4.1	19621	Sapator categoria a II-a	ora	0,66		
5	TRA01A10P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	tona	32,18		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5.1	29931	Muncitor deservire constructii masini categoria I	ora	0,00		
5.2	TRA01A10P	Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	tona	32,18		

STADIUL FIZIC: Antemasuratoare

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
6	DB23G% Borduri prefabricate din beton pentru trotuare, alei, spatii verzi cu dimensiunea de: ...10X15 cm, pe fundatie de beton de 10X20 cm;	m	587,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
6.1	20015571 Borduri din beton pentru trotuare 10X15 cm	m	589,94		
6.2	2100402 Ciment II B 32,5 (M 30) saci	kg	598,74		
6.3	2200575 Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	mc	1,76		
6.4	7106239 Apa pentru mortare si betoane	mc	1,76		
6.5	20000081 Lista: Beton	xx	11,74		
6.6	3064291 Material marunt	%	1,00		
6.7	12831 Pavator categoria a III-a	ora	46,96		
6.8	39921 Muncitor deservire categoria a II-a	ora	135,01		
6.L	2100996 Beton de ciment C 30/37	mc	11,74		
7	TRA02A50 Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...50 km.	tona	21,13		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
7.0	TRA02A50 Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 50 km.	tona	21,13		
8	TRA06A50 Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.=50 km	tona	28,18		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
8.0	TRA06A50 Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5 mc dist. = 50 km	tona	28,18		
9	DG01A1 Desfacere de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani sau alicarie din piatra bruta sau din bolovani asezate pe nisip;	mp	920,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
9.1	19921 Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a	ora	119,60		
10	TRA01A10 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.	tona	121,44		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
10.1	TRA01A10 Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.	tona	121,44		
11	TSC04G1 Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0.71-1.25 mc,cu motor ardere interna si comanda hidraulica,in:...pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 3	100 mc	2,30		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
11.3	3502 Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic 0,71-1,25mc	ora	3,52		
12	TRA01A10P Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	tona	414,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
12.1	29931 Muncitor deservire constructii masini categoria I	ora	0,00		

STADIUL FIZIC: Antemasuratoare

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
12.2	TRA01A10P	Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	tona	414,00	
13	20010505	GEOTEXTILE CU GROSIMEA DE 2 MM	MP	1.012,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
14	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate (balast), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	mc	138,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
14.1	2200379	Balast sortat spalat de mal 0-70 mm	mc	180,92	
14.2	6202806	Apa industriala pentru lucr.drumuri-terasamente in cisterne	mc	32,02	
14.3	12811	Pavator categoria I	ora	35,88	
14.4	12821	Pavator categoria a II-a	ora	15,18	
14.5	3546	Autogreder pina la 175cp	ora	6,62	
14.6	4005	Compactor static autoprop,cu rulouri(valturi),r8-14;de 14tf	ora	21,11	
14.7	5603	Autocisterna cu dispde strop cu m.a.j. 5-8t	ora	3,17	
15	TRA01A50	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	tona	316,61	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
15.0	TRA01A50	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	tona	316,61	
16	DA12B1	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare fara innoroire;	mc	92,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
16.2	2201658	Piatra sparta pentru drumuri r.magmatice 15-25 mm.	mc	18,68	
16.3	2201672	Piatra sparta pentru drumuri r.magmatice 40-63 mm.	mc	112,15	
16.4	6202806	Apa industriala pentru lucr.drumuri-terasamente in cisterne	mc	13,80	
16.5	12811	Pavator categoria I	ora	36,80	
16.6	12821	Pavator categoria a II-a	ora	18,40	
16.7	3546	Autogreder pina la 175cp	ora	3,86	
16.8	4005	Compactor static autoprop,cu rulouri(valturi),r8-14;de 14tf	ora	23,74	
16.9	5603	Autocisterna cu dispde strop cu m.a.j. 5-8t	ora	1,38	
17	TRA01A50	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	tona	196,24	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
17.0	TRA01A50	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	tona	196,24	
18	DD02A1	Pavaj executat cu pavele normale calitatea 1 grosime 6 cm pe un substrat de nisip	mp	1.012,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

STADIUL FIZIC: Antemasuratoare

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
18.1	2200525 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-7,0 mm	mc	117,39		
18.2	6202806 Apa industrială pentru lucr.drumuri-terasamente in cisterne	mc	17,20		
18.3	2800326 Pavele prefabricate din beton tip uniloc 6 cm gros	mp	1.113,20		
18.4	12811 Pavator categoria I	ora	172,04		
18.5	12821 Pavator categoria a II-a	ora	172,04		
18.6	12831 Pavator categoria a III-a	ora	333,96		
18.7	4004 Compactor autopropcu rulour.(valturi) pina la 12tf	ora	1,92		
18.8	5603 Autocisterna cu dispde strop cu m.a.j. 5-8t	ora	1,62		
19	TRA01A50 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	tona	145,73		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
19.0	TRA01A50 Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	tona	145,73		

	procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Total Cheltuieli directe:						
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Total Inclusiv Cheltuieli directe:						
Cheltuieli indirecte						
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:						
Profit						
Total Inclusiv Beneficiu:						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

PROIECTANT
SC.EUROCAV PROIECT.SRL

OBIECTIV: Amenajare parcare, trotuar si zona verde pe
 Calea Voitegului, oras Deta, jud. Timis
OBIECTUL: Parcare
STADIUL FIZIC: Antemasuratoare
Beneficiar: ORASUL DETA
Proiectant: SC EUROCAV PROIECT SRL
Executant: _____



Proiect: _____ nr: ____
Plansa: _____ nr: ____
Faza: _____

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA)	TOTALUL (exclusiv TVA)
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	DG01A1	Desfacere de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani sau alicarie din piatra bruta sau din bolovani asezate pe nisip;	mp	900,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.1	19921	Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a	ora	117,00		
2	TRA01A10	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.	tona	198,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.1	TRA01A10	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.	tona	198,00		
3	TSC04G1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0.71-1.25 mc,cu motor ardere interna si comanda hidraulica,in:...pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 3	100 mc	9,95		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3.3	3502	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic 0,71-1,25mc	ora	15,22		
4	TRA01A10	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.	tona	1.791,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4.1	TRA01A10	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.	tona	1.791,00		
5	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate (balast), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	mc	524,88		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5.1	2200379	Balast sortat spalat de mal 0-70 mm	mc	688,12		
5.2	6202806	Apa industriala pentru lucr.drumuri-terasamente in cisterne	mc	121,77		
5.3	12811	Pavator categoria I	ora	136,47		
5.4	12821	Pavator categoria a II-a	ora	57,74		
5.5	3546	Autogreder pina la 175cp	ora	25,19		
5.6	4005	Compactor static autoprop,cu rulouri(valturi),r8-14;de 14tf	ora	80,31		
5.7	5603	Autocisterna cu dispde strop cu m.a.j. 5-8t	ora	12,07		

STADIUL FIZIC: Antemasuratoare

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
6	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate (balast), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala;	mc	27,63	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
6.1	2200379	Balast sortat spalat de mal 0-70 mm	mc	36,22	
6.2	6202806	Apa industriala pentru lucr.drumuri-terasamente in cisterne	mc	6,41	
6.3	12811	Pavator categoria I	ora	24,04	
6.4	12821	Pavator categoria a II-a	ora	8,01	
6.6	4005	Compactor static autoprop,cu rulouri(valturi),r8-14;de 14tf	ora	4,23	
6.7	5603	Autocisterna cu dispde strop cu m.a.j. 5-8t	ora	0,64	
7	TRA01A50	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	tona	1.231,38	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
7.1	TRA01A50	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	tona	1.231,38	
8	DA12B1	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare fara innoroire;	mc	331,50	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
8.2	2201658	Piatra sparta pentru drumuri r.magmatice 15-25 mm.	mc	67,29	
8.3	2201672	Piatra sparta pentru drumuri r.magmatice 40-63 mm.	mc	404,10	
8.4	6202806	Apa industriala pentru lucr.drumuri-terasamente in cisterne	mc	49,73	
8.5	12811	Pavator categoria I	ora	132,60	
8.6	12821	Pavator categoria a II-a	ora	66,30	
8.7	3546	Autogreder pina la 175cp	ora	13,92	
8.8	4005	Compactor static autoprop,cu rulouri(valturi),r8-14;de 14tf	ora	85,53	
8.9	5603	Autocisterna cu dispde strop cu m.a.j. 5-8t	ora	4,97	
9	TRA01A50	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	tona	707,09	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
9.1	TRA01A50	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	tona	707,09	
10	DB02B1	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: suspensie de bitum la straturile din impietruiri macadam sau pavaje din piatra;	100 mp	22,10	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
10.1	10828	Lista: Solutii bituminoase inclusiv dressing	xx	1,11	
10.2	6202806	Apa industriala pentru lucr.drumuri-terasamente in cisterne	mc	0,82	
10.3	10111	Asfaltator categoria I	ora	44,20	
10.L	20018306	Emulsie de bitum cationica cu rupere rapida s8877	t	1,11	

STADIUL FIZIC: Antemasuratoare

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
11	TRA05A50 Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale(cisterna,beton,etc) pe dist de 50	tona	1,11		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
11.1	TRA05A50 Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton,etc) pe dist de 50	tona	1,11		
12	DB12B1 Strat de legatura BAD 22,4 (binder) de criblura executata la cald cu asternere mecanica	tona	318,34		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
12.0	3421358 Otel patrat lam.cald s 334 OL 37-1N IT = 36	kg	36,61		
12.0	10111 Asfaltator categoria I	ora	41,38		
12.0	10121 Asfaltator categoria a II-a	ora	28,65		
12.0	10131 Asfaltator categoria a III-a	ora	47,75		
12.0	10151 Asfaltator categoria a V-a	ora	12,73		
12.0	4005 Compactor static autoprop,cu rulouri(valturi),r8-14;de 14tf	ora	14,01		
12.0	4008 Compactor static autoproppe pneuri10,1-16tf	ora	14,01		
12.0	4046 Repartizator finisor mixturi asfaltice mot term. fara palpator 92cp	ora	14,01		
12.0	10803 Lista: Mixturi asfaltice	xx	319,30		
12.L	20018325 Mixtura asfaltica tip BAD22,4	t	319,30		
13	TRA05A50 Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale(cisterna,beton,etc) pe dist de 50	tona	319,30		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
13.1	TRA05A50 Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton,etc) pe dist de 50	tona	319,30		
14	DB16H1 Imbracaminte de beton asfaltic BA 16 cu agregate marunte executata la cald, in grosime de : 4,0 cm cu asternere mecanica	mp	2.210,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
14.1	10803 Lista: Mixturi asfaltice	xx	207,74		
14.2	10828 Lista: Solutii bituminoase inclusiv dressing	xx	6,63		
14.3	3421097 Otel patrat lam.cald s 334 OL 37-1N IT = 30	kg	24,31		
14.4	10111 Asfaltator categoria I	ora	48,62		
14.5	10121 Asfaltator categoria a II-a	ora	19,89		
14.6	10131 Asfaltator categoria a III-a	ora	35,36		
14.7	10151 Asfaltator categoria a V-a	ora	11,05		
14.8	4005 Compactor static autoprop,cu rulouri(valturi),r8-14;de 14tf	ora	11,71		
14.9	4008 Compactor static autoproppe pneuri10,1-16tf	ora	11,71		
14.10	4046 Repartizator finisor mixturi asfaltice mot term. fara palpator 92cp	ora	11,71		
14.L	20018326 Mixtura asfaltica BA16	t	207,74		
15	TRA05A50 Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale(cisterna,beton,etc) pe dist de 50	tona	207,74		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

STADIUL FIZIC: Antemasuratoare

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
15.1	TRA05A50	Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton,etc) pe dist de 50	tona	207,74	
16	TSC04G1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0.71-1.25 mc,cu motor ardere interna si comanda hidraulica,in:...pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 3	100 mc	0,29	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
16.3	3502	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic 0,71-1,25mc	ora	0,44	
17	TSA02A1	Sapatura manuala de pamant in spatii limitate, avand sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijini, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire etc. in pamant necoeziv sau slab coeziv adancime <0,75 teren usor	mc	1,51	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
17.1	19621	Sapator categoria a II-a	ora	1,13	
18	TRA01A10	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.	tona	54,92	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
18.1	TRA01A10	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.	tona	54,92	
19	DB23A%	Borduri prefabricate din beton pentru trotuare, alei, spatii verzi cu dimensiunea de:...20X25 cm, pe fundatie de beton de 30X15 cm;	m	504,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
19.1	20000081	Lista: Beton	xx	22,68	
19.2	20015568	Borduri din beton pentru trotuare 20X25 cm	m	506,52	
19.3	20030152	Ciment IIB 32,5(P 40) saci	kg	1.471,68	
19.4	2206012	Nisip natural 0-3 mm	mc	4,03	
19.5	3064291	Material marunt	%	1,00	
19.6	6202894	Apa	mc	3,02	
19.7	12831	Pavator categoria a III-a	ora	85,68	
19.8	19921	Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a	ora	206,64	
19.L	2100995	Beton de ciment B 400 stas 3622	mc	22,68	
20	TRA06A50	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.=50 km	tona	54,43	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
20.1	TRA06A50	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5 mc dist. = 50 km	tona	54,43	
21	TRA01A50	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	tona	60,48	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
21.0	TRA01A50	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	tona	60,48	

STADIUL FIZIC: Antemasuratoare

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
22	DB27A% Ridicarea la nivelul strazilor si drumurilor a capacelor la caminele de vizitare pentru apa si canal, cu înaltimea medie pâna la 20 cm si greutatea capacului de:...pâna la 100 kg asezate pe zidarie de caramida, în mortar de ciment.	buc	7,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
22.1	20017644 Mortar de ciment marca M-100-Z	mc	0,21		
22.2	2300468 Caramida plina 240x115x63 mm	buc	308,00		
22.3	3064291 Material marunt	%	2,00		
22.4	10131 Asfaltator categoria a III-a	ora	3,50		
22.5	13431 Zidar categoria a III-a	ora	4,20		
22.6	19921 Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a	ora	1,75		
22.7	20000009 Tirfor 1,5 Tf	ora	0,14		
22.8	2031 Malaxor pt.mortar 200 l	ora	0,21		
23	AcE124A3+ Capace si gratare pentru camine ...montare capace din fonta fara inel de beton, pe carosabil	buc	7,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
23.1	20000301 Lista: Capac din fonta	buc	7,00		
23.2	20000303 Lista: Garnitura de etansare	buc	7,00		
23.3	20000002 Muncitor deservire	ora	0,56		
23.4	320548 Instalator categoria a IV-a	ora	2,80		
	procent	material	manopera	utilaj	transport
Total Cheltuieli directe:					total
Alte cheltuieli directe:					
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)					
Total Inclusiv Cheltuieli directe:					
Cheltuieli indirecte					
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:					
Profit					
Total Inclusiv Beneficiu:					
TOTAL GENERAL (fara TVA):					
TVA:					
TOTAL GENERAL:					

PROIECTANT
SC.EUROCAV PROIECT.SRL

OBIECTIV: Amenajare parcuri, trotuar si zona verde pe
Calea Voitegului, oras Deta, jud. Timis

OBIECTUL: Rigola

STADIUL FIZIC: Antemasuratoare

Beneficiar: ORASUL DETA

Proiectant: SC EUROCAV PROIECT SRL

Executant: _____



Proiect: _____ **nr:** _____

Plansa: _____ **nr:** _____

Faza: _____

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA)	TOTALUL (exclusiv TVA)
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	TSC03G1 Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in :...pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 3	100 mc	1,77		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.1	3501 Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic 0,40-0,70mc	ora	4,60		
2	TSA01A1 Sapatura manuala de pamant in spatii inchise la deblee,in canale deschise,in gropi de imprumut la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime etc....in pamant cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub sau cel mult 0.60 m peste nivelul sapaturii teren usor	mc	0,20		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2.1	19621 Sapator categoria a II-a	ora	0,10		
3	TRA01A10 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.	tona	318,96		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3.1	TRA01A10 Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.	tona	318,96		
4	CA01K1 Turnarea betonului simplu în fundatiile constructiilor edilitare (apeducte, canale, anexe etc.)	mc	36,86		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
4.1	10173 Lista: Beton preparate	mc	37,15		
4.2	6202818 Apa industriala pentru mortare si betoane de la retea	mc	3,69		
4.3	10211 Betonist categoria I	ora	10,69		
4.4	10221 Betonist categoria a II-a	ora	21,38		
4.5	10721 Dulgher constructii categoria a II-a	ora	2,21		
4.6	19921 Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a	ora	100,26		
4.7	3716 Vibrator de interior pentru beton actionat, electric 0,9-1,5 kw	ora	5,53		
4.L	20029900 Beton C30/37	mc	37,15		
5	TRA06A50 Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.=50 km	tona	89,17		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

STADIUL FIZIC: Antemasuratoare

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
5.1	TRA06A50	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5 mc dist. = 50 km	tona	89,17	
6	DE16A1 [4]	Montarea la rigole santuri a elementelor prefabricate din beton materiale cu volum pina la 0,02mc/buc inclusiv [4]	buc	1.260,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
6.1	10823	Lista: Prefabricat din beton si beton armat	buc	1.268,82	
6.2	12511	Montator prefabricate beton categoria I	ora	283,50	
6.3	12531	Montator prefabricate beton categoria a III-a	ora	94,50	
6.4	6751	Automacara 5 tf, Hmax = 6,5m deschidere max= 5,5m	ora	126,00	
6.L	20000760	Rigola RD2	buc	1.260,33	
7	DE16A1 [3]	Montarea la rigole santuri a elementelor prefabricate din beton materiale cu volum pina la 0,02mc/buc inclusiv [3]	buc	1.260,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
7.1	10823	Lista: Prefabricat din beton si beton armat	buc	1.268,82	
7.2	12511	Montator prefabricate beton categoria I	ora	283,50	
7.3	12531	Montator prefabricate beton categoria a III-a	ora	94,50	
7.4	6751	Automacara 5 tf, Hmax = 6,5m deschidere max= 5,5m	ora	126,00	
7.L	2800430	Dala prefabricata pentru rigola 49x15x30 dublu armata	buc	1.260,33	
8	TRA01A50	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	tona	172,62	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
8.0	TRA01A50	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	tona	172,62	

	procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Total Cheltuieli directe:						
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Total Inclusiv Cheltuieli directe:						
Cheltuieli indirecte						
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:						
Profit						
Total Inclusiv Beneficiu:						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

PROIECTANT
SC.EUROCAV PROIECT.SRL

OBIECTIV: Amenajare parcare, trotuar si zona verde pe
Calea Voitegului, oras Deta, jud. Timis

OBIECTUL: Siguranta circulatiei

STADIUL FIZIC: Antemasuratoare

Beneficiar: ORASUL DETA

Proiectant: SC EUROCAV PROIECT SRL

Executant: _____



Proiect: _____ **nr:** _____

Plansa: _____ **nr:** _____

Faza: _____

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA)	TOTALUL (exclusiv TVA)
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	DF09XA Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, executate mecanizat cu vopsea email, cu microbule sticla	km	0,33		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.1	2206000 Nisip 0,0-0,7 mm	mc	0,00		
1.2	2600206 Bitum pentru drumuri tip D 80/120 stas 754	kg	0,40		
1.3	6109418 Diluant ptr produse de marcare d009-3 ni 1708-61 a9	kg	0,82		
1.4	6111241 Vopsea alba pt.marcaj rutier	kg	16,64		
1.5	6202935 White spirit	kg	0,26		
1.6	7329912 Microbule sticla semnaliz. orizont albe D = 02-05 mm.	kg	5,58		
1.7	11 Asfaltator	ora	1,10		
1.8	2001A Masina trasat benzi marcaj motor termic 59-33kw 40-45cp	ora	0,10		
2	DF18A1 Plantarea stlpilor pentru indicatoare de circulatie rutiera din : metal, confectionati industrial ;	buc	22,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2.1	10173 Lista: Beton preparate	xx	2,20		
2.3	10826 Lista: Stilp metalici ptr indicatoare	xx	22,00		
2.4	10211 Betonist categoria I	ora	1,76		
2.5	10221 Betonist categoria a II-a	ora	5,50		
2.7	19921 Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a	ora	16,70		
2.L	2100995 Beton de ciment B 400 stas 3622	mc	2,20		
2.L	6301793 Stilp metalic confectionat industrial	buc	22,00		
3	DF19A1 Montarea indicatoarelor pentru circulatia rutiera din tabla de otel sau aluminiu pe : un stalp gata plantat;	buc	9,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3.1	10821 Lista: Indicatoare de circulatie	xx	9,00		
3.2	5800376 Surub cap hexagonal precis M 6 x 25 gr. 5.8 s4272	buc	36,00		
3.3	5817446 Surub cap hexagonal semiprecis M 8x 30 gr. 5.8 s 6220	buc	18,00		
3.4	5840405 Piulita hexagonala grosolana A M 6 gr. 5 s 922	buc	36,00		
3.5	5840766 Piulita hexagonala grosolana B M 8 gr. 5 s 922	buc	18,00		

STADIUL FIZIC: Antemasuratoare

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
3.6	5882142 Saiba prec.plata pentru met A M 8 OL 34 s 5200	kg	0,18		
3.7	5882489 Saiba prec.plata pentru met B M 6 OL 34 s 5200	kg	0,36		
3.8	10821 Dulgher poduri categoria a II-a	ora	1,98		
3.9	19911 Muncitor deservire c-tii.montaj categoria I	ora	1,98		
3.L	7101188 Indicator circul.tbl.ol+fol.r. cerc D = 600 mm f61 s1848	buc	9,00		
4	DF19A1 Montarea indicatoarelor pentru circulatia rutiera din tabla de otel sau aluminiu pe : un stalp gata plantat;	buc	3,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
4.1	10821 Lista: Indicatoare de circulatie	xx	3,00		
4.2	5800376 Surub cap hexagonal precis M 6 x 25 gr. 5.8 s4272	buc	12,00		
4.3	5817446 Surub cap hexagonal semiprecis M 8x 30 gr. 5.8 s 6220	buc	6,00		
4.4	5840405 Piulita hexagonala grosolana A M 6 gr. 5 s 922	buc	12,00		
4.5	5840766 Piulita hexagonala grosolana B M 8 gr. 5 s 922	buc	6,00		
4.6	5882142 Saiba prec.plata pentru met A M 8 OL 34 s 5200	kg	0,06		
4.7	5882489 Saiba prec.plata pentru met B M 6 OL 34 s 5200	kg	0,12		
4.8	10821 Dulgher poduri categoria a II-a	ora	0,66		
4.9	19911 Muncitor deservire c-tii.montaj categoria I	ora	0,66		
4.L	7100029 Indicator circul.tbl.ol+fol.r. triunghi L = 700mm f 2 s1848	buc	3,00		
5	DF19A1 Montarea indicatoarelor pentru circulatia rutiera din tabla de otel sau aluminiu pe : un stalp gata plantat;	buc	3,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
5.1	10821 Lista: Indicatoare de circulatie	xx	3,00		
5.2	5800376 Surub cap hexagonal precis M 6 x 25 gr. 5.8 s4272	buc	12,00		
5.3	5817446 Surub cap hexagonal semiprecis M 8x 30 gr. 5.8 s 6220	buc	6,00		
5.4	5840405 Piulita hexagonala grosolana A M 6 gr. 5 s 922	buc	12,00		
5.5	5840766 Piulita hexagonala grosolana B M 8 gr. 5 s 922	buc	6,00		
5.6	5882142 Saiba prec.plata pentru met A M 8 OL 34 s 5200	kg	0,06		
5.7	5882489 Saiba prec.plata pentru met B M 6 OL 34 s 5200	kg	0,12		
5.8	10821 Dulgher poduri categoria a II-a	ora	0,66		
5.9	19911 Muncitor deservire c-tii.montaj categoria I	ora	0,66		
5.L	7101619 Indicator circul.tbl.ol+fol.r.octogon H = 700mm f35 s1848	buc	3,00		
6	DF19A1 Montarea indicatoarelor pentru circulatia rutiera din tabla de otel sau aluminiu pe : un stalp gata plantat;	buc	7,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
6.1	10821 Lista: Indicatoare de circulatie	xx	7,00		
6.2	5800376 Surub cap hexagonal precis M 6 x 25 gr. 5.8 s4272	buc	28,00		

STADIUL FIZIC: Antemasuratoare

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
6.3	5817446 Surub cap hexagonal semiprecis M 8x 30 gr. 5.8 s 6220	buc	14,00		
6.4	5840405 Piulita hexagonala grosolana A M 6 gr. 5 s 922	buc	28,00		
6.5	5840766 Piulita hexagonala grosolana B M 8 gr. 5 s 922	buc	14,00		
6.6	5882142 Saiba prec.plata pentru met A M 8 OL 34 s 5200	kg	0,14		
6.7	5882489 Saiba prec.plata pentru met B M 6 OL 34 s 5200	kg	0,28		
6.8	10821 Dulgher poduri categoria a II-a	ora	1,54		
6.9	19911 Muncitor deservire c-tii.montaj categoria I	ora	1,54		
6.L	7101011 Indicator circul.tbl.ol+fol.r. patrat L = 600 mm f36 s1848	buc	7,00		
7	DF19A1 [1] Montarea opritoare	buc	60,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
7.1	20033718 Opritor masina	buc	60,00		
7.2	5800376 Surub cap hexagonal precis M 6 x 25 gr. 5.8 s4272	buc	240,00		
7.3	5817446 Surub cap hexagonal semiprecis M 8x 30 gr. 5.8 s 6220	buc	120,00		
7.4	5840405 Piulita hexagonala grosolana A M 6 gr. 5 s 922	buc	240,00		
7.5	5840766 Piulita hexagonala grosolana B M 8 gr. 5 s 922	buc	120,00		
7.6	5882142 Saiba prec.plata pentru met A M 8 OL 34 s 5200	kg	1,20		
7.7	5882489 Saiba prec.plata pentru met B M 6 OL 34 s 5200	kg	2,40		
7.8	10821 Dulgher poduri categoria a II-a	ora	13,20		
7.9	19911 Muncitor deservire c-tii.montaj categoria I	ora	13,20		

	procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Total Cheltuieli directe:						
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Total Inclusiv Cheltuieli directe:						
Cheltuieli indirecte						
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:						
Profit						
Total Inclusiv Beneficiu:						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

PROIECTANT
SC.EUROCAV PROIECT.SRL

OBIECTIV: Amenajare parcare, trotuar si zona verde pe
 Calea Voitegului, oras Deta, jud. Timis
OBIECTUL: Zona verde
STADIUL FIZIC: Antemasuratoare
Beneficiar: ORASUL DETA
Proiectant: SC EUROCAV PROIECT SRL
Executant: _____



Proiect: _____ **nr:** ____
Plansa: _____ **nr:** ____
Faza: _____

C6 - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr. crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pret unitar (exclusiv TVA) -lei-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Furnizorul	Greutatea -tone-
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
1	6202806 Apa industrială pentru lucr.drumuri-terasamente in cisterne	mc	3,18			DataConstruct	
2	8001546 Pamant cu umiditate naturala	mc	9,78			DataConstruct	
3	7204435 Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	12,59			DataConstruct	
Valoare directa				lei			
Recapitulatie				lei			
TOTAL				lei			
				euro			

PROIECTANT
 SC.EUROCAV PROIECT.SRL

OBIECTIV: Amenajare parcare, trotuar si zona verde pe
Calea Voitegului, oras Deta, jud. Timis

OBIECTUL: Trotuar și accese

STADIUL FIZIC: Antemasuratoare

Beneficiar: ORASUL DETA

Proiectant: SC EUROCAV PROIECT SRL

Executant: _____



Proiect: _____ **nr:** _____

Plansa: _____ **nr:** _____

Faza: _____

C6 - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr. crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pret unitar (exclusiv TVA) -lei-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Furnizorul	Greutatea -tone-
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
1	6202806 Apa industrială pentru lucr.drumuri-terasamente in cisterne	mc	63,02			DataConstruct	
2	7106239 Apa pentru mortare si betoane	mc	1,76			Pret de referinta	
3	2200379 Balast sortat spalāt de mal 0-70 mm	mc	180,92			DataConstruct	
4	2100996 Beton de ciment C 30/37	mc	11,74			Pret de referinta	
5	20015571 Borduri din beton pentru trotuare 10X15 cm	m	589,94			Pret de referinta	
6	2100402 Ciment II B 32,5 (M 30) saci	kg	598,74			Pret de referinta	
7	20010505 GEOTEXTILE CU GROSIMEA DE 2 MM	MP	1.012,00			Pret de referinta	
8	2200575 Nisip sortat spalāt de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	mc	1,76			Pret de referinta	
9	2200525 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-7,0 mm	mc	117,39			DataConstruct	
10	2800326 Pavele prefabricate din beton tip uniloc 6 cm gros	mp	1.113,20			Pret de referinta	
11	2201658 Piatra sparta pentru drumuri r.magmatice 15-25 mm.	mc	18,68			Pret de referinta	
12	2201672 Piatra sparta pentru drumuri r.magmatice 40-63 mm.	mc	112,15			Pret de referinta	
13	3064291 Material marunt	%				Pret de referinta	
Valoare directa				lei			
Recapitulatie				lei			
TOTAL				lei			
				euro			

PROIECTANT
SC.EUROCAV PROIECT.SRL

OBIECTIV: Amenajare parcare, trotuar si zona verde pe
Calea Voitegului, oras Deta, jud. Timis

OBIECTUL: Parcare

STADIUL FIZIC: Antemasuratoare

Beneficiar: ORASUL DETA

Proiectant: SC EUROCAV PROIECT SRL

Executant: _____



Proiect: _____ **nr:** _____

Plansa: _____ **nr:** _____

Faza: _____

C6 - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr. crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pret unitar (exclusiv TVA) -lei-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Furnizorul	Greutatea -tone-
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
1	6202894 Apa	mc	3,02			DataConstruct	
2	6202806 Apa industrială pentru lucr.drumuri-terasamente in cisterne	mc	178,73			DataConstruct	
3	2200379 Balast sortat spalāt de mal 0-70 mm	mc	724,34			DataConstruct	
4	2100995 Beton de ciment B 400 stas 3622	mc	22,68			Pret de referinta	
5	20015568 Borduri din beton pentru trotuare 20X25 cm	m	506,52			Pret de referinta	
6	2300468 Caramida plina 240x115x63 mm	buc	308,00			DataConstruct	
7	20030152 Ciment IIB 32,5(P 40) saci	kg	1.471,68			Pret de referinta	
8	20018306 Emulsie de bitum cationica cu rupere rapida s8877	t	1,11			Pret de referinta	
9	20018326 Mixtura asfaltica BA16	t	207,74			Pret_Import	
10	20018325 Mixtura asfaltica tip BAD22,4	t	319,30			Pret de referinta	
11	20017644 Mortar de ciment marca M-100-Z	mc	0,21			DataConstruct	
12	2206012 Nisip natural 0-3 mm	mc	4,03			Pret de referinta	
13	3421097 Otel patrat lam.cald s 334 OL 37-1N IT = 30	kg	24,31			DataConstruct	
14	3421358 Otel patrat lam.cald s 334 OL 37-1N IT = 36	kg	36,61			Pret de referinta	
15	2201658 Piatra sparta pentru drumuri r.magmatice 15-25 mm.	mc	67,29			Pret de referinta	
16	2201672 Piatra sparta pentru drumuri r.magmatice 40-63 mm.	mc	404,10			Pret de referinta	
17	3064291 Material marunt	%				Pret de referinta	
Valoare directa				lei			
Recapitulatie				lei			
TOTAL				lei			
				euro			

PROIECTANT
SC.EUROCAV PROIECT.SRL

OBIECTIV: Amenajare parcare, trotuar si zona verde pe
 Calea Voitegului, oras Deta, jud. Timis
OBIECTUL: Rigola
STADIUL FIZIC: Antemasuratoare
Beneficiar: ORASUL DETA
Proiectant: SC EUROCAV PROIECT SRL
Executant: _____



Proiect: _____ **nr:** ____
Plansa: _____ **nr:** ____
Faza: _____

C6 - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr. crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pret unitar (exclusiv TVA) -lei-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Furnizorul	Greutatea -tone-
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
1	6202818 Apa industrială pentru mortare și betoane de la rețea	mc	3,69			Pret de referință	
2	20029900 Beton C30/37	mc	37,15			DataConstruct	
3	2800430 Dala prefabricată pentru rigolă 49x15x30 dublu armată	buc	1.260,33			Pret de referință	
4	20000760 Rigolă RD2	buc	1.260,33			Pret de referință	
Valoare directă				lei			
Recapitulativ				lei			
TOTAL				lei			
				euro			

PROIECTANT
 SC.EUROCAV PROIECT.SRL

OBIECTIV: Amenajare parcare, trotuar si zona verde pe
Calea Voitegului, oras Deta, jud. Timis

OBIECTUL: Siguranta circulatiei

STADIUL FIZIC: Antemasuratoare

Beneficiar: ORASUL DETA

Proiectant: SC EUROCAV PROIECT SRL

Executant: _____



Proiect: _____ **nr:** _____

Plansa: _____ **nr:** _____

Faza: _____

C6 - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr. crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pret unitar (exclusiv TVA) -lei-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Furnizorul	Greutatea -tone-
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
1	2100995 Beton de ciment B 400 stas 3622	mc	2,20			Pret de referinta	
2	2600206 Bitum pentru drumuri tip D 80/120 stas 754	kg	0,40			DataConstruct	
3	6109418 Diluant ptr produse de marcare d009-3 ni 1708-61 a9	kg	0,82			DataConstruct	
4	7101188 Indicator circul.tbl.ol+fol.r. cerc D = 600 mm f61 s1848	buc	9,00			DataConstruct	
5	7101011 Indicator circul.tbl.ol+fol.r. patrat L = 600 mm f36 s1848	buc	7,00			Pret de referinta	
6	7100029 Indicator circul.tbl.ol+fol.r. triunghi L = 700mm f 2 s1848	buc	3,00			DataConstruct	
7	7101619 Indicator circul.tbl.ol+fol.r.octogon H = 700mm f35 s1848	buc	3,00			DataConstruct	
8	7329912 Microbile sticla semnaliz.orizont albe D = 02-05 mm.	kg	5,58			DataConstruct	
9	2206000 Nisip 0,0-0,7 mm	mc	0,00			DataConstruct	
10	20033718 Opritro masina	buc	60,00			Pret_Meu	
11	5840405 Piulita hexagonala grosolana A M 6 gr. 5 s 922	buc	328,00			Pret de referinta	
12	5840766 Piulita hexagonala grosolana B M 8 gr. 5 s 922	buc	164,00			Pret de referinta	
13	5882142 Saiba prec.plata pentru met A M 8 OL 34 s 5200	kg	1,64			Pret de referinta	
14	5882489 Saiba prec.plata pentru met B M 6 OL 34 s 5200	kg	3,28			Pret de referinta	
15	6301793 Stilp metalic confectionat industrial	buc	22,00			Pret de referinta	
16	5800376 Surub cap hexagonal precis M 6 x 25 gr. 5.8 s4272	buc	328,00			Pret de referinta	
17	5817446 Surub cap hexagonal semiprecis M 8x 30 gr. 5.8 s 6220	buc	164,00			Pret de referinta	
18	6111241 Vopsea alba pt.marcaj rutier	kg	16,64			DataConstruct	
19	6202935 White spirit	kg	0,26			DataConstruct	

LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
Valoare directa				lei			
Recapitulatie				lei			
TOTAL				lei			
				euro			

PROIECTANT
SC.EUROCAV PROIECT.SRL

OBIECTIV: Amenajare parcare, trotuar si zona verde pe
 Calea Voitegului, oras Deta, jud. Timis
OBIECTUL: Zona verde
STADIUL FIZIC: Antemasuratoare
Beneficiar: ORASUL DETA
Proiectant: SC EUROCAV PROIECT SRL
Executant: _____



Proiect: _____ nr: ____
Plansa: _____ nr: ____
Faza: _____

C7 - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr. crt.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - (om/ore) -	Tariful mediu - lei/ora -	Valoarea (exclusiv TVA) - lei -	Procentul
0	1	2	3	4 = 2 x 3	5
1	39921 Muncitor deservire	55,17			
2	29931 Muncitor deservire constructii masini	0,00			
3	90321 Peisagist	17,41			
4	19621 Sapator	5,82			
Total ore manopera:		78,41			
Valoare directa			lei		
Recapitulatie			lei		
TOTAL			lei		
			euro		

PROIECTANT
 SC.EUROCAV PROIECT.SRL

OBIECTIV: Amenajare parcuri, trotuar și zona verde pe
 Calea Voitegului, oraș Deta, jud. Timis
OBIECTUL: Trotuar și accese
STADIUL FIZIC: Antemasurătoare
Beneficiar: ORASUL DETA
Proiectant: SC EUROCAV PROIECT SRL
Executant: _____



Proiect: _____ nr: ____
Plansa: _____ nr: ____
Faza: _____

C7 - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr. crt.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - (om/ore) -	Tariful mediu - lei/ora -	Valoarea (exclusiv TVA) - lei -	Procentul
0	1	2	3	4 = 2 x 3	5
1	39921 Muncitor deservire	135,01			
2	29931 Muncitor deservire constructii masini	0,00			
3	19921 Muncitor deservire constructii-montaj	194,09			
4	12831 Pavator	831,26			
5	19621 Sapator	0,66			
Total ore manopera:		1.161,02			
Valoare directa			lei		
Recapitulatie			lei		
TOTAL			lei		
			euro		

PROIECTANT
 SC.EUROCAV PROIECT.SRL

OBIECTIV: Amenajare parcare, trotuar si zona verde pe
 Calea Voitegului, oras Deta, jud. Timis
OBIECTUL: Parcare
STADIUL FIZIC: Antemasuratoare
Beneficiar: ORASUL DETA
Proiectant: SC EUROCAV PROIECT SRL
Executant: _____



Proiect: _____ nr: ____
Plansa: _____ nr: ____
Faza: _____

C7 - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr. crt.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - (om/ore) -	Tariful mediu - lei/ora -	Valoarea (exclusiv TVA) - lei -	Procentul
0	1	2	3	4 = 2 x 3	5
1	10151 Asfaltator	293,14			
2	320548 Instalator	2,80			
3	20000002 Muncitor deservire	0,56			
4	19921 Muncitor deservire constructii-montaj	325,39			
5	12831 Pavator	510,84			
6	19621 Sapator	1,13			
7	13431 Zidar	4,20			
Total ore manopera:		1.138,06			
Valoare directa			lei		
Recapitulatie			lei		
TOTAL			lei		
			euro		

PROIECTANT
 SC.EUROCAV PROIECT.SRL

OBIECTIV: Amenajare parcare, trotuar si zona verde pe
 Calea Voitegului, oras Deta, jud. Timis
OBIECTUL: Rigola
STADIUL FIZIC: Antemasuratoare
Beneficiar: ORASUL DETA
Proiectant: SC EUROCAV PROIECT SRL
Executant: _____



Proiect: _____ nr: ____
Plansa: _____ nr: ____
Faza: _____

C7 - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr. crt.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - (om/ore) -	Tariful mediu - lei/ora -	Valoarea (exclusiv TVA) - lei -	Procentul
0	1	2	3	4 = 2 x 3	5
1	10221 Betonist	32,07			
2	10721 Dulgher constructii	2,21			
3	12531 Montator prefabricate beton	756,00			
4	19921 Muncitor deservire constructii-montaj	100,26			
5	19621 Sapator	0,10			
Total ore manopera:		890,64			
Valoare directa			lei		
Recapitulatie			lei		
TOTAL			lei		
			euro		

PROIECTANT
 SC.EUROCAV PROIECT.SRL

OBIECTIV: Amenajare parcare, trotuar si zona verde pe
 Calea Voitegului, oras Deta, jud. Timis
OBIECTUL: Siguranta circulatiei
STADIUL FIZIC: Antemasuratoare
Beneficiar: ORASUL DETA
Proiectant: SC EUROCAV PROIECT SRL
Executant: _____



Proiect: _____ **nr:** ____
Plansa: _____ **nr:** ____
Faza: _____

C7 - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr. crt.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - (om/ore) -	Tariful mediu - lei/ora -	Valoarea (exclusiv TVA) - lei -	Procentul
0	1	2	3	4 = 2 x 3	5
1	11 Asfaltator	1,10			
2	10221 Betonist	7,26			
3	10821 Dulgher poduri	18,04			
4	19921 Muncitor deservire constructii-montaj	16,70			
5	19911 Muncitor deservire c-tii.montaj	18,04			
Total ore manopera:		61,13			
Valoare directa			lei		
Recapitulatie			lei		
TOTAL			lei		
			euro		

PROIECTANT
 SC.EUROCAV PROIECT.SRL

OBIECTIV: Amenajare parcare, trotuar si zona verde pe
 Calea Voitegului, oras Deta, jud. Timis
OBIECTUL: Zona verde
STADIUL FIZIC: Antemasuratoare
Beneficiar: ORASUL DETA
Proiectant: SC EUROCAV PROIECT SRL
Executant: _____



Proiect: _____ nr: ____
Plansa: _____ nr: ____
Faza: _____

C8 - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr. crt.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (exclusiv TVA) - lei / ora -	Valoarea (exclusiv TVA) - lei -
0	1	2	3	4 = 2 x 3
1	5603 Autocisterna cu dispde strop cu m.a.j. 5-8t	1,23		
Total ore utilaje:		1,23		
Valoare directa			lei	
Recapitulatie			lei	
TOTAL			lei	
			euro	

PROIECTANT
 SC.EUROCAV PROIECT.SRL

OBIECTIV: Amenajare parcuri, trotuar și zona verde pe
 Calea Voitegului, oraș Deta, jud. Timiș
OBIECTUL: Trotuar și accese
STADIUL FIZIC: Antemasurătoare
Beneficiar: ORASUL DETA
Proiectant: SC EUROCAV PROIECT SRL
Executant: _____



Proiect: _____ nr: ____
Plansa: _____ nr: ____
Faza: _____

C8 - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr. crt.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (exclusiv TVA) - lei / ora -	Valoarea (exclusiv TVA) - lei -
0	1	2	3	4 = 2 x 3
1	5603 Autocisterna cu dispde strop cu m.a.j. 5-8t	6,17		
2	3546 Autogreder pina la 175cp	10,49		
3	2801 Ciocan pneum(exclusiv consum aer) 8-15 kg	14,09		
4	4004 Compactor autopropcu rulour.(valturi) pina la 12tf	1,92		
5	4005 Compactor static autoprop,cu rulouri(valturi),r8-14;de 14tf	44,85		
6	3502 Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic 0,71-1,25mc	3,78		
7	2509 Motocompresor mobil joasa presiune 4,0-5,9 mc/min	14,09		
Total ore utilaje:		95,39		
Valoare directa			lei	
Recapitulatie			lei	
TOTAL			lei	
			euro	

PROIECTANT
 SC.EUROCAV PROIECT.SRL

OBIECTIV: Amenajare parcare, trotuar si zona verde pe
 Calea Voitegului, oras Deta, jud. Timis
OBIECTUL: Parcare
STADIUL FIZIC: Antemasuratoare
Beneficiar: ORASUL DETA
Proiectant: SC EUROCAV PROIECT SRL
Executant: _____



Proiect: _____ nr: ____
Plansa: _____ nr: ____
Faza: _____

C8 - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr. crt.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (exclusiv TVA) - lei / ora -	Valoarea (exclusiv TVA) - lei -
0	1	2	3	4 = 2 x 3
1	5603 Autocisterna cu dispde strop cu m.a.j. 5-8t	17,68		
2	3546 Autogreder pina la 175cp	39,12		
3	4005 Compactor static autoprop,cu rulouri(valturi),r8-14;de 14tf	195,78		
4	4008 Compactor static autoproppe pneuri10,1-16tf	25,72		
5	3502 Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic 0,71-1,25mc	15,67		
6	2031 Malaxor pt.mortar 200 l	0,21		
7	4046 Repartizator finisor mixturi asfaltice mot term. fara palpator 92cp	25,72		
8	20000009 Tirfor 1,5 Tf	0,14		
Total ore utilaje:		320,04		
Valoare directa			lei	
Recapitulatie			lei	
TOTAL			lei	
			euro	

PROIECTANT
 SC.EUROCAV PROIECT.SRL

OBIECTIV: Amenajare parcare, trotuar si zona verde pe
 Calea Voitegului, oras Deta, jud. Timis
OBIECTUL: Rigola
STADIUL FIZIC: Antemasuratoare
Beneficiar: ORASUL DETA
Proiectant: SC EUROCAV PROIECT SRL
Executant: _____



Proiect: _____ nr: ____
Plansa: _____ nr: ____
Faza: _____

C8 - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr. crt.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (exclusiv TVA) - lei / ora -	Valoarea (exclusiv TVA) - lei -
0	1	2	3	4 = 2 x 3
1 6751	Automacara 5 tf, Hmax = 6,5m deschidere max= 5,5m	252,00		
2 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic 0,40-0,70mc	4,60		
3 3716	Vibrator de interior pentru beton actionat, electric 0,9-1,5 kw	5,53		
Total ore utilaje:		262,13		
Valoare directa			lei	
Recapitulatie			lei	
TOTAL			lei	
			euro	

PROIECTANT
 SC.EUROCAV PROIECT.SRL

OBIECTIV: Amenajare parcare, trotuar si zona verde pe
 Calea Voitegului, oras Deta, jud. Timis
OBIECTUL: Siguranta circulatiei
STADIUL FIZIC: Antemasuratoare
Beneficiar: ORASUL DETA
Proiectant: SC EUROCAV PROIECT SRL
Executant: _____



Proiect: _____ nr: ____
Plansa: _____ nr: ____
Faza: _____

C8 - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr. crt.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (exclusiv TVA) - lei / ora -	Valoarea (exclusiv TVA) - lei -
0	1	2	3	4 = 2 x 3
1	2001A Masina trasat benzi marcaj motor termic 59-33kw 40-45cp	0,10		
Total ore utilaje:		0,10		
Valoare directa			lei	
Recapitulatie			lei	
TOTAL			lei	
			euro	

PROIECTANT
 SC.EUROCAV PROIECT.SRL

OBIECTIV: Amenajare parcare, trotuar si zona verde pe
 Calea Voitegului, oras Deta, jud. Timis
OBIECTUL: Zona verde
STADIUL FIZIC: Antemasuratoare
Beneficiar: ORASUL DETA
Proiectant: SC EUROCAV PROIECT SRL
Executant: _____



Proiect: _____ nr: ____
Plansa: _____ nr: ____
Faza: _____

C9 - LISTA cuprinzand consumurile privind transporturile

Nr. crt.	Tipul de transport	Tone transportate	Km par-cursi	Ore de func-tio-nare	Tariful unitar (exclusiv TVA) - lei/tona/km -	Valoarea (exclusiv TVA) - lei -
0	1	2	3	4	5	6 = 2 x 3 x 5
Transport rutier						
1	TRA01A10P Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	12,40	10,00	0,20		
Valoare directa					lei	
Recapitulatie					lei	
TOTAL					lei	
					euro	

PROIECTANT
 SC.EUROCAV PROIECT.SRL

OBIECTIV: Amenajare parcare, trotuar și zona verde pe
 Calea Voitegului, oraș Deta, jud. Timis
OBIECTUL: Trotuar și accese
STADIUL FIZIC: Antemasuratoare
Beneficiar: ORASUL DETA
Proiectant: SC EUROCAV PROIECT SRL
Executant: _____



Proiect: _____ nr: ____
Plansa: _____ nr: ____
Faza: _____

C9 - LISTA cuprinzand consumurile privind transporturile

Nr. crt.	Tipul de transport	Tone transportate	Km parcurși	Ore de funcționare	Tarif unitar (exclusiv TVA) - lei/tona/km -	Valoarea (exclusiv TVA) - lei -
0	1	2	3	4	5	6 = 2 x 3 x 5
Transport rutier						
1	TRA06A50 Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.=50 km	28,18	50,00	1,00		
2	TRA02A50 Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...50 km.	21,13	50,00	1,00		
3	TRA01A10 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.	151,38	10,00	0,20		
4	TRA01A50 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	658,58	50,00	1,00		
5	TRA01A10P Transportul rutier al...pământului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	446,18	10,00	0,20		
Valoare directă					lei	
Recapitulatie					lei	
TOTAL					lei	
					euro	

PROIECTANT
 SC.EUROCAV PROIECT.SRL

OBIECTIV: Amenajare parcare, trotuar si zona verde pe
Calea Voitegului, oras Deta, jud. Timis

OBIECTUL: Parcare

STADIUL FIZIC: Antemasuratoare

Beneficiar: ORASUL DETA

Proiectant: SC EUROCAV PROIECT SRL

Executant: _____



Proiect: _____ **nr:** _____

Plansa: _____ **nr:** _____

Faza: _____

C9 - LISTA cuprinzand consumurile privind transporturile

Nr. crt.	Tipul de transport	Tone transportate	Km parcursi	Ore de functionare	Tariful unitar (exclusiv TVA) - lei/tona/km -	Valoarea (exclusiv TVA) - lei -
0	1	2	3	4	5	6 = 2 x 3 x 5
Transport rutier						
1	TRA05A50 Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale(cisterna,beton,etc) pe dist de 50	528,15	50,00	1,00		
2	TRA06A50 Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.=50 km	54,43	50,00	1,00		
3	TRA01A10 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.	2.043,92	10,00	0,20		
4	TRA01A50 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	1.998,95	50,00	1,00		
Valoare directa					lei	
Recapitulatie					lei	
TOTAL					lei	
					euro	

PROIECTANT
SC.EUROCAV PROIECT.SRL

OBIECTIV: Amenajare parcari, trotuar si zona verde pe
 Calea Voitegului, oras Deta, jud. Timis
OBIECTUL: Rigola
STADIUL FIZIC: Antemasuratoare
Beneficiar: ORASUL DETA
Proiectant: SC EUROCAV PROIECT SRL
Executant: _____



Proiect: _____ nr: ____
Plansa: _____ nr: ____
Faza: _____

C9 - LISTA cuprinzand consumurile privind transporturile

Nr. crt.	Tipul de transport	Tone transportate	Km par-cursi	Ore de functionare	Tariful unitar (exclusiv TVA) - lei/tona/km -	Valoarea (exclusiv TVA) - lei -
0	1	2	3	4	5	6 = 2 x 3 x 5
Transport rutier						
1	TRA06A50 Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.=50 km	89,17	50,00	1,00		
2	TRA01A10 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.	318,96	10,00	0,20		
3	TRA01A50 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	172,62	50,00	1,00		
Valoare directa					lei	
Recapitulatie					lei	
TOTAL					lei	
					euro	

PROIECTANT
 SC.EUROCAV PROIECT.SRL