

OBIECTIV: SISTEMATIZARE ZONA ELENA GHENESCU, ORAȘ DETA, JUD. TIMIȘ Proiect: _____ nr: ____
Beneficiar: Orasul Deta Plansa: _____ nr: ____
Proiectant: EUROCAV PROIECTARE INFRASTRUCTURA RUTIERA SRL Faza: _____
Executant: _____

DG - DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investitii

Anexa Nr. 7

SISTEMATIZARE ZONA ELENA GHENESCU, ORAȘ DETA, JUD. TIMIȘ

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
CAPITOL 1				
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului				
1.1	Obtinerea terenului			
1.2	Amenajarea terenului			
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala			
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor			
	TOTAL CAPITOL 1			
CAPITOL 2				
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii				
	TOTAL CAPITOL 2			
CAPITOL 3				
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica				
3.1	Studii			
3.1.1	Studii de teren			
3.1.1.1	Studiu geotehnic			
3.1.1.2	Studiu topografic			
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului			
3.1.3	Alte studii specifice			
3.2	Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii			
3.3	Expertizare tehnica			
3.4	Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor, auditul pentru siguranta rutiera			
3.5	Proiectare			
3.5.1	Tema de proiectare			
3.5.2	Studiu de prefezabilitate			
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general			
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor			
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie			
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie			
3.6	Organizarea procedurilor de achizitie			
3.7	Consultanta			
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii			
3.7.2	Auditul financiar			
3.8	Asistenta tehnica			
3.8.1	Asistenta tehnica din partea proiectantului			
3.8.1.1	pe perioada de executie a lucrarilor			

DEVIZUL GENERAL: SISTEMATIZARE ZONA ELENA GHENESCU, ORAȘ DETA, JUD. TIMIȘ

1	2	3	4	5
3.8.1.2	pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții			
3.8.2	Dirigenție de șantier			
3.8.3	Coordonator în materie de securitate și sănătate - conform Hotărârii Guvernului nr. 300/2006, cu modificările și completările ulterioare			
	TOTAL CAPITOL 3			
CAPITOL 4				
Cheltuieli pentru investiția de bază				
4.1	Construcții și instalații			
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale			
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj			
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport			
4.5	Dotări			
4.6	Active necorporale			
	TOTAL CAPITOL 4			
CAPITOL 5				
Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de șantier			
5.1.1	Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier			
5.1.2	Cheltuieli conexe organizării șantierului			
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului			
5.2.1	Comisiunile și dobânzile aferente creditului bancii finanțatoare			
5.2.2	Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții			
5.2.3	Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții			
5.2.4	Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC			
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizatia de construire/desființare			
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute			
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate			
	TOTAL CAPITOL 5			
CAPITOL 6				
Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste				
6.1	Pregătirea personalului de exploatare			
6.2	Probe tehnologice și teste			
	TOTAL CAPITOL 6			
CAPITOL 7				
Cheltuieli aferente marjei de buget și pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret				
7.1	Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.5 + 3.7 + 3.8 + 4 + 5.1.1)			
7.2	Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret			
	TOTAL CAPITOL 7			
TOTAL GENERAL				
din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)				

DEVIZUL GENERAL: SISTEMATIZARE ZONA ELENA GHENESCU, ORAȘ DETA, JUD. TIMIȘ**1****2****3****4****5**

Proiectant,
EUROCAV PROIECTARE INFRASTRUCTURA RUTIERA SRL



OBIECTIV: SISTEMATIZARE ZONA ELENA GHENESCU, ORAȘ DETA, JUD. TIMIȘ Proiect: _____ nr: ____
Beneficiar: Orasul Deta Plansa: _____ nr: ____
Proiectant: EUROCAV PROIECTARE INFRASTRUCTURA RUTIERA SRL Faza: _____
Executant: _____

F1 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

Nr. cap./ subcap. deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)	Din care: C+M
		lei	lei
1	2	3	4
1.2	Amenajarea terenului		
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala		
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor		
2	Realizarea utilităților necesare obiectivului		
3.5	Proiectare		
3.5.1	Tema de proiectare		
3.5.2	Studiu de fezabilitate		
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general		
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor		
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie		
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie		
4	Investiția de bază		
4.1	Constructii si instalatii		
4.1.1	[0022.1] Semnalizare rutiera		
4.1.2	[0022.2] Trotuare		
4.1.3	[0022.3] Parte carosabila Strada Elena Ghenescu		
4.1.4	[0022.4] Parcari Strada Elena Ghenescu		
4.1.5	[0022.5] Amenajare strada laterala		
4.1.6	[0022.6] Lucrari conexe		
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj		
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport		
4.5	Dotari		
4.6	Active necorporale		
5.1	Organizare de santier		
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier		
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului		
6.2	Probe tehnologice si teste		
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)			
TVA			
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)			

CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv: SISTEMATIZARE ZONA ELENA GHENESCU, ORAȘ DETA, JUD. TIMIȘ**1****2****3****4**

Proiectant,
EUROCAV PROIECTARE INFRASTRUCTURA RUTIERA SRL



OBIECTIV: SISTEMATIZARE ZONA ELENA GHENESCU, ORAȘ DETA, JUD. TIMIȘ Proiect: _____ nr: ____
OBIECTUL: Semnalizare rutiera Plansa: _____ nr: ____
Beneficiar: Orasul Deta Faza: _____
Proiectant: EUROCAV PROIECTARE INFRASTRUCTURA RUTIERA SRL
Executant: _____

**F2 - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari**

Obiectul Semnalizare rutiera

Nr. cap./ subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (exclusiv TVA)
		lei
1	2	3
I. Lucrari de constructii si instalatii		
4.1	Constructii si instalatii	
4.1.1	[0022.1.1] Indicatoare rutiere	
4.1.2	[0022.1.2] Marcaje rutiere	
	TOTAL I	
II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice		
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	
	TOTAL II	
III. Procurare		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
4.5	Dotari	
4.6	Active necorporale	
	TOTAL III	
IV. Probe tehnologice si teste		
6.2	Probe tehnologice si teste	
	TOTAL IV	
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):		
TVA 19%:		
TOTAL VALOARE:		

Proiectant,
EUROCAV PROIECTARE INFRASTRUCTURA RUTIERA SRL



OBIECTIV: SISTEMATIZARE ZONA ELENA GHENESCU, ORAȘ DETA, JUD. TIMIȘ Proiect: _____ nr: ____
OBIECTUL: Trotuare Plansa: _____ nr: ____
Beneficiar: Orasul Deta Faza: _____
Proiectant: EUROCAV PROIECTARE INFRASTRUCTURA RUTIERA SRL
Executant: _____

**F2 - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari**

Obiectul Trotuare

Nr. cap./ subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (exclusiv TVA)
		lei
1	2	3
I. Lucrari de constructii si instalatii		
4.1	Constructii si instalatii	
4.1.1	[0022.2.1] Infrastructura trotuare	
4.1.2	[0022.2.2] Structura trotuare	
	TOTAL I	
II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice		
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	
	TOTAL II	
III. Procurare		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
4.5	Dotari	
4.6	Active necorporale	
	TOTAL III	
IV. Probe tehnologice si teste		
6.2	Probe tehnologice si teste	
	TOTAL IV	
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):		
TVA 19%:		
TOTAL VALOARE:		

Proiectant,
EUROCAV PROIECTARE INFRASTRUCTURA RUTIERA SRL



OBIECTIV: SISTEMATIZARE ZONA ELENA GHENESCU, ORAȘ DETA, JUD. TIMIȘ Proiect: _____ nr: ____
OBIECTUL: Parte carosabila Strada Elena Ghenescu Plansa: _____ nr: ____
Beneficiar: Orasul Deta Faza: _____
Proiectant: EUROCAV PROIECTARE INFRASTRUCTURA RUTIERA SRL
Executant: _____

**F2 - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari**

Obiectul Parte carosabila Strada Elena Ghenescu

Nr. cap./ subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (exclusiv TVA)
		lei
1	2	3
I. Lucrari de constructii si instalatii		
4.1	Constructii si instalatii	
4.1.1	[0022.3.1] Reparatii locale	
4.1.2	[0022.3.2] Imbracaminte rutiera	
4.1.3	[0022.3.3] Acostamente	
	TOTAL I	
II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice		
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	
	TOTAL II	
III. Procurare		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
4.5	Dotari	
4.6	Active necorporale	
	TOTAL III	
IV. Probe tehnologice si teste		
6.2	Probe tehnologice si teste	
	TOTAL IV	
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):		
TVA 19%:		
TOTAL VALOARE:		

Proiectant,
EUROCAV PROIECTARE INFRASTRUCTURA RUTIERA SRL



OBIECTIV: SISTEMATIZARE ZONA ELENA GHENESCU, ORAȘ DETA, JUD. TIMIȘ Proiect: _____ nr: ____
OBIECTUL: Parcari Strada Elena Ghenescu Plansa: _____ nr: ____
Beneficiar: Orasul Deta Faza: _____
Proiectant: EUROCAV PROIECTARE INFRASTRUCTURA RUTIERA SRL
Executant: _____

**F2 - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari**

Obiectul Parcari Strada Elena Ghenescu

Nr. cap./ subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (exclusiv TVA)
		lei
1	2	3
I. Lucrari de constructii si instalatii		
4.1	Constructii si instalatii	
4.1.1	[0022.4.1] Infrastructura parcari	
4.1.2	[0022.4.2] Suprastructura parcari	
	TOTAL I	
II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice		
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	
	TOTAL II	
III. Procurare		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
4.5	Dotari	
4.6	Active necorporale	
	TOTAL III	
IV. Probe tehnologice si teste		
6.2	Probe tehnologice si teste	
	TOTAL IV	
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):		
TVA 19%:		
TOTAL VALOARE:		

Proiectant,
EUROCAV PROIECTARE INFRASTRUCTURA RUTIERA SRL



OBIECTIV: SISTEMATIZARE ZONA ELENA GHENESCU, ORAȘ DETA, JUD. TIMIȘ Proiect: _____ nr: ____
OBIECTUL: Amenajare strada laterala Plansa: _____ nr: ____
Beneficiar: Orasul Deta Faza: _____
Proiectant: EUROCAV PROIECTARE INFRASTRUCTURA RUTIERA SRL
Executant: _____

**F2 - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari**

Obiectul Amenajare strada laterala

Nr. cap./ subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (exclusiv TVA)
		lei
1	2	3
I. Lucrari de constructii si instalatii		
4.1	Constructii si instalatii	
4.1.1	[0022.5.1] Infrastructura strada laterala	
4.1.2	[0022.5.2] Suprastructura strada laterala	
	TOTAL I	
II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice		
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	
	TOTAL II	
III. Procurare		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
4.5	Dotari	
4.6	Active necorporale	
	TOTAL III	
IV. Probe tehnologice si teste		
6.2	Probe tehnologice si teste	
	TOTAL IV	
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):		
TVA 19%:		
TOTAL VALOARE:		

Proiectant,
EUROCAV PROIECTARE INFRASTRUCTURA RUTIERA SRL



OBIECTIV: SISTEMATIZARE ZONA ELENA GHENESCU, ORAȘ DETA, JUD. TIMIȘ Proiect: _____ nr: ____
OBIECTUL: Lucrari conexe Plansa: _____ nr: ____
Beneficiar: Orasul Deta Faza: _____
Proiectant: EUROCAV PROIECTARE INFRASTRUCTURA RUTIERA SRL
Executant: _____

F2 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

Obiectul Lucrari conexe

Nr. cap./ subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (exclusiv TVA)
		lei
1	2	3
I. Lucrari de constructii si instalatii		
4.1	Constructii si instalatii	
4.1.1	[0022.6.1] Montare bordura la parcare existenta	
4.1.2	[0022.6.2] Aducere la cota camine existente	
4.1.3	[0022.6.3] Aerisitoare gaz	
4.1.4	[0022.6.4] Relocare stalpi iluminat	
	TOTAL I	
II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice		
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	
	TOTAL II	
III. Procurare		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
4.5	Dotari	
4.6	Active necorporale	
	TOTAL III	
IV. Probe tehnologice si teste		
6.2	Probe tehnologice si teste	
	TOTAL IV	
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):		
TVA 19%:		
TOTAL VALOARE:		

Proiectant,
EUROCAV PROIECTARE INFRASTRUCTURA RUTIERA SRL



OBIECTIV:	SISTEMATIZARE ZONA ELENA GHENESCU, ORAȘ DETA, JUD. TIMIȘ	Proiect: _____	nr: _____
OBIECTUL:	Semnalizare rutiera	Plansa: _____	nr: _____
STADIUL FIZIC:	Indicatoare rutiere	Faza: _____	
Beneficiar:	Orasul Deta		
Proiectant:	EUROCAV PROIECTARE INFRASTRUCTURA RUTIERA SRL		
Executant:	_____		

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	DF18A1	Plantarea stilpilor pentru indicatoare de circulatie rutiera din : metal, confectionati industrial ;	buc	9,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.L	2100996	Beton de ciment C 30/37	mc	0,91		
1.L	6301808	Stilp metalic L= 3,50 m	buc	9,00		
2	DF19A1	Montarea indicatoarelor pentru circulatia rutiera din tabla de otel sau aluminiu pe : un stalp gata plantat;	buc	3,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3	2806471	Indicator B1	buc	3,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4	DF19A1	Montarea indicatoarelor pentru circulatia rutiera din tabla de otel sau aluminiu pe : un stalp gata plantat;	buc	8,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5	2806473	Indicator G1	buc	8,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:						
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

STADIUL FIZIC: Indicatoare rutiere

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
---	---	---	---	---	-----------

Proiectant,
EUROCAV PROIECTARE INFRASTRUCTURA RUTIERA SRL



OBIECTIV: SISTEMATIZARE ZONA ELENA GHENESCU, ORAȘ DETA, JUD. TIMIȘ Proiect: _____ nr: ____
OBIECTUL: Semnalizare rutiera Plansa: _____ nr: ____
STADIUL FIZIC: Marcaje rutiere Faza: _____
Beneficiar: Orasul Deta
Proiectant: EUROCAV PROIECTARE INFRASTRUCTURA RUTIERA SRL
Executant: _____

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECȚIUNEA TEHNICA					SECȚIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari			U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1			2	3	4	5 = 3 x 4
1	DF09XA	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, executate mecanizat cu vopsea email, cu microbule sticla	km	0,30			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
2	DF17A1	Marcaje longitudinale, transversale si diverse executate mecanizat, cu vopsea de pe suprafete carosabile.	mp	50,00			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
procent		material	manopera	utilaj	transport	total	
Cheltuieli directe:							
Alte cheltuieli directe:							
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)							
Cheltuieli indirecte							
Profit							
TOTAL GENERAL (fara TVA):							
TVA:							
TOTAL GENERAL:							

Proiectant,
EUROCAV PROIECTARE INFRASTRUCTURA RUTIERA SRL



OBIECTIV: SISTEMATIZARE ZONA ELENA GHENESCU, ORAȘ DETA, JUD. TIMIȘ Proiect: _____ nr: ____
OBIECTUL: Trotuare Plansa: _____ nr: ____
STADIUL FIZIC: Infrastructura trotuare Faza: _____
Beneficiar: Orasul Deta
Proiectant: EUROCAV PROIECTARE INFRASTRUCTURA
RUTIERA SRL
Executant: _____

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	DG06A1	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor si gurilor de scurgere etc, executate in imbracamintea carosabila;	mc	38,10		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	TSC35A1	Excavat,transport,cu incarcator frontal,la distante de :...incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0.5-0.99 mc,pamant din teren categoria 1 la distanta < 10 m	100 mc	0,38		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3	TRA01A05P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	83,90		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4	TSC04G1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0.71-1.25 mc,cu motor ardere interna si comanda hidraulica,in:...pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 3	100 mc	2,57		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5	TSA01A1	Sapatura manuala de pamant in spatii inchise la deblee,in canale deschise,in gropi de imprumut la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime etc....in pamant cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub sau cel mult 0.60 m peste nivelul sapaturii teren usor	mc	13,60		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
6	TRA01A05P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	488,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
7	TSD03F1	Imprastierea pamantului afanat provenit din teren categoria 1 sau 2 si categoria 3 sau 4,executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP,in straturi cu grosimea de :...31-50 cm,teren catg. 3 sau 4	100 mc	2,71		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC: Infrastructura trotuare

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
	procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:						
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

Proiectant,
EUROCAV PROIECTARE INFRASTRUCTURA RUTIERA SRL



OBIECTIV: SISTEMATIZARE ZONA ELENA GHENESCU, ORAȘ DETA, JUD. TIMIȘ Proiect: _____ nr: ____
OBIECTUL: Trotuare Plansa: _____ nr: ____
STADIUL FIZIC: Structura trotuare Faza: _____
Beneficiar: Orasul Deta
Proiectant: EUROCAV PROIECTARE INFRASTRUCTURA
RUTIERA SRL
Executant: _____

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECȚIUNEA TEHNICA				SECȚIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	DD07A01+	Geotextile B2B CONSPRODpt. strat de separatie, drenaj, filtru, protectie si armare la constructii drumuri, drenaje, etc.	mp	761,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.L	1700075442 8	Geotextile netesute nw 25 25/25kn/m, cbr 4000 n, 300gr/mp 5,25m x 100m filtrare si separare la drumuri	mp	837,10		
2	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate (balast), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	mc	119,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate (balast), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala;	mc	6,23		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4	TRA01A50	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	tona	280,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5	DB23G%	Borduri prefabricate din beton pentru trotuare, alei, spatii verzi cu dimensiunea de:...10X15 cm, pe fundatie de beton de 10X20 cm;	m	696,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5.L	2100996	Beton de ciment C 30/37	mc	13,92		
6	TRA02A50	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...50 km.	tona	25,10		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC: Structura trotuare

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
7	TRA06A50	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.=50 km	tona	33,50		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
8	DA12B1 [1]	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri amestec optimal 0-63 mm; [1]	mc	91,40		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
9	TRA01A50	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	tona	195,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
10	DB02A% [1]	Pavaje cu materiale de pavat cal.I grosime 6 cm, asezate pe strat de nisip, din mortar de ciment sau din beton de ciment, executat cu:...calupuri asezate pe nisip; [1]	mp	761,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
11	TRA02A50	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...50 km.	tona	110,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:						
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

Proiectant,
EUROCAV PROIECTARE INFRASTRUCTURA RUTIERA SRL



OBIECTIV: SISTEMATIZARE ZONA ELENA GHENESCU, ORAȘ DETA, JUD. TIMIȘ Proiect: _____ nr: ____
OBIECTUL: Parte carosabila Strada Elena Ghenescu Plansa: _____ nr: ____
STADIUL FIZIC: Reparatii locale Faza: _____
Beneficiar: Orasul Deta
Proiectant: EUROCAV PROIECTARE INFRASTRUCTURA
RUTIERA SRL
Executant: _____

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	DG06A1	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor si gurilor de scurgere etc, executate in imbracamintea carosabila;	mc	21,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	TSC35A1	Excavat,transport,cu incarcator frontal,la distante de :...incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0.5-0.99 mc,pamant din teren categoria 1 la distanta < 10 m	100 mc	0,21		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3	TRA01A05P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	46,20		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4	TSC04G1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0.71-1.25 mc,cu motor ardere interna si comanda hidraulica,in:...pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 3	100 mc	0,84		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5	TRA01A05P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	152,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
6	TSD03F1	Imprastierea pamantului afanat provenit din teren categoria 1 sau 2 si categoria 3 sau 4,executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP,in straturi cu grosimea de :...31-50 cm,teren catg. 3 sau 4	100 mc	0,84		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
7	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate (balast), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	mc	62,90		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC: Reparatii locale

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
8	TRA01A50	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	tona	141,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
9	PB02B1	Turnare beton simplu C 30/37 in fundatii...obisnuite zidde sprijin,pereuri etc. cu pompa	mc	37,70		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
9.L	2100996	Beton de ciment C 30/37	mc	38,00		
10	TRA06A50	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.=50 km	tona	91,20		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:						
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

Proiectant,
EUROCAV PROIECTARE INFRASTRUCTURA RUTIERA SRL



OBIECTIV: SISTEMATIZARE ZONA ELENA GHENESCU, ORAȘ DETA, JUD. TIMIȘ Proiect: _____ nr: ____
OBIECTUL: Parte carosabila Strada Elena Ghenescu Plansa: _____ nr: ____
STADIUL FIZIC: Imbracaminte rutiera Faza: _____
Beneficiar: Orasul Deta
Proiectant: EUROCAV PROIECTARE INFRASTRUCTURA
RUTIERA SRL
Executant: _____

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	DB01A1	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din : suprafete bituminoase din beton cimentat sau pavaje din piatra bitumate, executata cu peria mecanica;	mp	2.100,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	DB02B1	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: suspensie de bitum la straturile din impietruiri macadam sau pavaje din piatra;	100 mp	41,90		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.L	20018306	Emulsie de bitum cationica cu rupere rapida s8877	t	1,91		
3	TRA05A50	Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale (cisterna,beton,etc) pe dist de 50	tona	1,91		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4	DD03D01+	Procedeul de aplicare geocompozit B2B CONSPROD BISTEX antifisura, armare, bariera contra infiltratiilor la lucrari de drumuri	mp	2.100,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4.L	17000754330	Geocompozite antifisura b2b armasphalt 50 400gr/mp;50x50kn/m;e<3;retentie bitum=1,0kg/mp 1/2m x 100m armarea imbracamintilor asfaltice	mp	2.520,00		
5	DB12B1	Strat de legatura (binder) de criblura executata la cald cu asternere mecanica	tona	296,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5.L	20018325	Mixtura asfaltica tip BAD22,4	t	296,89		

STADIUL FIZIC: Imbracaminte rutiera

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
6	TRA01A50	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	tona	297,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
7	DB16H1	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte executata la cald, in grosime de : 4,0 cm cu asternere mecanica	mp	2.100,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
7.L	20018326	Mixtura asfaltica BA16	tona	189,00		
8	TRA01A50	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	tona	189,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:						
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

Proiectant,
EUROCAV PROIECTARE INFRASTRUCTURA RUTIERA SRL



OBIECTIV: SISTEMATIZARE ZONA ELENA GHENESCU, ORAȘ DETA, JUD. TIMIȘ Proiect: _____ nr: ____
OBIECTUL: Parte carosabila Strada Elena Ghenescu Plansa: _____ nr: ____
STADIUL FIZIC: Acostamente Faza: _____
Beneficiar: Orasul Deta
Proiectant: EUROCAV PROIECTARE INFRASTRUCTURA RUTIERA SRL
Executant: _____

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	DA12B1 [1]	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri amestec optimal 0-63 mm; [1]	mc	17,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	TRA01A50	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	tona	36,30		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:						
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

Proiectant,
EUROCAV PROIECTARE INFRASTRUCTURA RUTIERA SRL



OBIECTIV: SISTEMATIZARE ZONA ELENA GHENESCU, ORAȘ DETA, JUD. TIMIȘ Proiect: _____ nr: ____
OBIECTUL: Parcari Strada Elena Ghenescu Plansa: _____ nr: ____
STADIUL FIZIC: Infrastructura parcare Faza: _____
Beneficiar: Orasul Deta
Proiectant: EUROCAV PROIECTARE INFRASTRUCTURA
RUTIERA SRL
Executant: _____

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECȚIUNEA TEHNICA				SECȚIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	DG06A1	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor si gurilor de scurgere etc, executate in imbracamintea carosabila;	mc	25,20		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	TSC35A1	Excavat,transport,cu incarcator frontal,la distante de :...incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0.5-0.99 mc,pamant din teren categoria 1 la distanta < 10 m	100 mc	0,25		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3	TRA01A05P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	55,50		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4	TSC04G1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0.71-1.25 mc,cu motor ardere interna si comanda hidraulica,in:...pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 3	100 mc	3,62		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5	TSA01A1	Sapatura manuala de pamant in spatii inchise la deblee,in canale deschise,in gropi de imprumut la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime etc....in pamant cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub sau cel mult 0.60 m peste nivelul sapaturii teren usor	mc	19,10		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
6	TRA01A05P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	686,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
7	TSD03F1	Imprastierea pamantului afanat provenit din teren categoria 1 sau 2 si categoria 3 sau 4,executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP,in straturi cu grosimea de :...31-50 cm,teren catg. 3 sau 4	100 mc	3,81		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC: Infrastructura parcare

0	1			2	3	4	5 = 3 x 4
procent		material	manopera	utilaj		transport	total
Cheltuieli directe:							
Alte cheltuieli directe:							
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)							
Cheltuieli indirecte							
Profit							
TOTAL GENERAL (fara TVA):							
TVA:							
TOTAL GENERAL:							

Proiectant,
EUROCAV PROIECTARE INFRASTRUCTURA RUTIERA SRL



OBIECTIV: SISTEMATIZARE ZONA ELENA GHENESCU, ORAȘ DETA, JUD. TIMIȘ Proiect: _____ nr: ____
OBIECTUL: Parcari Strada Elena Ghenescu Plansa: _____ nr: ____
STADIUL FIZIC: Suprastructura parcari Faza: _____
Beneficiar: Orasul Deta
Proiectant: EUROCAV PROIECTARE INFRASTRUCTURA
Executant: RUTIERA SRL

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECȚIUNEA TEHNICA				SECȚIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate (balast), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	mc	286,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	TRA01A50	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	tona	638,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3	DB23A#	Borduri pref.din beton pt.trotuare alei/spatii verzi, 20x 25cm, pe fundate-beton de 25x30 cm	m	369,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3.L	2100996	Beton de ciment C 30/37	mc	22,14		
4	TRA02A50	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...50 km.	tona	44,30		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5	TRA06A50	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.=50 km	tona	53,20		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
6	DA12B1 [1]	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri amestec optimal 0-63 mm; [1]	mc	126,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
7	TRA01A50	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	tona	269,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC: Suprastructura parcare

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
8	DB01A1	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din : suprafete bituminoase din beton cimentat sau pavaje din piatra bitumate, executata cu peria mecanica;	mp	840,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
9	DB02B1	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: suspensie de bitum la straturile din impietruiri macadam sau pavaje din piatra;	100 mp	16,80		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
9.L	20018306	Emulsie de bitum cationica cu rupere rapida s8877	t	0,76		
10	TRA05A50	Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale (cisterna,beton,etc) pe dist de 50	tona	0,76		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
11	DB12B1	Strat de legatura (binder) de criblura executata la cald cu asternere mecanica	tona	119,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
11.L	20018325	Mixtura asfaltica tip BAD22,4	t	119,36		
12	TRA01A50	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	tona	120,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
13	DB16H1	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte executata la cald, in grosime de : 4,0 cm cu asternere mecanica	mp	840,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
13.L	20018326	Mixtura asfaltica BA16	tona	75,60		
14	TRA01A50	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	tona	75,60		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:						
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

STADIUL FIZIC: Suprastructura parcare

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
---	---	---	---	---	-----------

Proiectant,
EUROCAV PROIECTARE INFRASTRUCTURA RUTIERA SRL



OBIECTIV: SISTEMATIZARE ZONA ELENA GHENESCU, ORAȘ DETA, JUD. TIMIȘ Proiect: _____ nr: ____
OBIECTUL: Amenajare strada laterala Plansa: _____ nr: ____
STADIUL FIZIC: Infrastructura strada laterala Faza: _____
Beneficiar: Orasul Deta
Proiectant: EUROCAV PROIECTARE INFRASTRUCTURA
RUTIERA SRL
Executant: _____

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	DG06A1	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor si gurilor de scurgere etc, executate in imbracamintea carosabila;	mc	9,80		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	TSC35A1	Excavat,transport,cu incarcator frontal,la distante de :...incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0.5-0.99 mc,pamant din teren categoria 1 la distanta < 10 m	100 mc	0,10		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3	TRA01A05P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	21,60		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4	TSC04G1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0.71-1.25 mc,cu motor ardere interna si comanda hidraulica,in:...pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 3	100 mc	0,33		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5	TRA01A05P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	59,40		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
6	TSD03F1	Imprastierea pamantului afanat provenit din teren categoria 1 sau 2 si categoria 3 sau 4,executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP,in straturi cu grosimea de :...31-50 cm,teren catg. 3 sau 4	100 mc	0,33		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
7	DC04B1 [1]	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la : drumuri; [1]	m	800,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC: Infrastructura strada laterala

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
8	DI08A1 [1]	Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici, folosind mastic bituminos. [1]	m	800,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:						
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

Proiectant,
EUROCAV PROIECTARE INFRASTRUCTURA RUTIERA SRL



OBIECTIV:	SISTEMATIZARE ZONA ELENA GHENESCU, ORAȘ DETA, JUD. TIMIȘ	Proiect: _____	nr: _____
OBIECTUL:	Amenajare strada laterala	Plansa: _____	nr: _____
STADIUL FIZIC:	Suprastructura strada laterala	Faza: _____	
Beneficiar:	Orasul Deta		
Proiectant:	EUROCAV PROIECTARE INFRASTRUCTURA RUTIERA SRL		
Executant:	_____		

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate (balast), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	mc	32,80		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	TRA01A50	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	tona	73,20		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3	DB23A#	Borduri pref.din beton pt.trotuare alei/spatii verzi, 20x 25cm, pe fundate-beton de 25x30 cm	m	37,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3.L	2100996	Beton de ciment C 30/37	mc	2,22		
4	TRA02A50	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...50 km.	tona	4,44		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5	TRA06A50	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.=50 km	tona	5,33		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
6	DA12B1 [1]	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri amestec optimal 0-63 mm; [1]	mc	14,70		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
7	TRA01A50	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	tona	31,40		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC: Suprastructura strada laterala

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
8	DB01A1	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din : suprafete bituminoase din beton cimentat sau pavaje din piatra bitumate, executata cu peria mecanica;	mp	98,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
9	DB02B1	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: suspensie de bitum la straturile din impietruiri macadam sau pavaje din piatra;	100 mp	1,96		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
9.L	20018306	Emulsie de bitum cationica cu rupere rapida s8877	t	0,09		
10	TRA05A50	Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale (cisterna,beton,etc) pe dist de 50	tona	0,09		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
11	DB12B1	Strat de legatura (binder) de criblura executata la cald cu asternere mecanica	tona	13,90		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
11.L	20018325	Mixtura asfaltica tip BAD22,4	t	13,94		
12	TRA05A50	Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale (cisterna,beton,etc) pe dist de 50	tona	14,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
13	DB16H1	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte executata la cald, in grosime de : 4,0 cm cu asternere mecanica	mp	98,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
13.L	20018326	Mixtura asfaltica BA16	tona	8,82		
14	TRA01A50	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	tona	8,82		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:						
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

STADIUL FIZIC: Suprastructura strada laterala

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
---	---	---	---	---	-----------

Proiectant,
EUROCAV PROIECTARE INFRASTRUCTURA RUTIERA SRL



OBIECTIV: SISTEMATIZARE ZONA ELENA GHENESCU, ORAȘ DETA, JUD. TIMIȘ Proiect: _____ nr: ____
OBIECTUL: Lucrari conexe Plansa: _____ nr: ____
STADIUL FIZIC: Montare bordura la parcare existenta Faza: _____
Beneficiar: Orasul Deta
Proiectant: EUROCAV PROIECTARE INFRASTRUCTURA
RUTIERA SRL
Executant: _____

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari			U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1			2	3	4	5 = 3 x 4
1	DC04B1 [1]	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la : drumuri; [2]	m	74,00			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
2	DB23A#	Borduri pref.din beton pt.trotuare alei/spatii verzi, 20x 25cm, pe fundate- beton de 25x30 cm	m	74,00			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
2.L	2100996	Beton de ciment C 30/37	mc	4,44			
3	TRA02A50	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...50 km.	tona	8,88			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
4	TRA06A50	Transportul rutier al betonului- mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.=50 km	tona	10,70			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
procent		material	manopera	utilaj	transport	total	
Cheltuieli directe:							
Alte cheltuieli directe:							
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)							
Cheltuieli indirecte							
Profit							
TOTAL GENERAL (fara TVA):							
TVA:							
TOTAL GENERAL:							

STADIUL FIZIC: Montare bordura la parcare existenta

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
---	---	---	---	---	-----------

Proiectant,
EUROCAV PROIECTARE INFRASTRUCTURA RUTIERA SRL



OBIECTIV: SISTEMATIZARE ZONA ELENA GHENESCU, ORAȘ DETA, JUD. TIMIȘ Proiect: _____ nr: ____
OBIECTUL: Lucrari conexe Plansa: _____ nr: ____
STADIUL FIZIC: Aducere la cota camine existente Faza: _____
Beneficiar: Orasul Deta
Proiectant: EUROCAV PROIECTARE INFRASTRUCTURA
RUTIERA SRL
Executant: _____

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	AcD103A03 (1)	Camine prefabricat Di=1000 mm, Hi=variabil	buc	24,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.L	442845001	Inel aducere la cota 80/61.5/10	buc	24,00		
1.L	2001355301	Inele pentru camine 100/25/10	buc	24,00		
1.L	2002549001	Piesa de racord DN 250	buc	48,00		
1.L	2002547501	Placa pentru camine D127/62/20 (D*d*H) greutate 500 kg	buc	24,00		
2	ACD01L1	Capac si rama stas 2308-81 pentru camine...cu piesa suport carosabil iv	buc	24,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3	AcD103A03 [asim]	Camine Gaigar prefabricat PE Di=400 mm Hi=variabil	buc	6,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:						
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

STADIUL FIZIC: Aducere la cota camine existente

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
---	---	---	---	---	-----------

Proiectant,
EUROCAV PROIECTARE INFRASTRUCTURA RUTIERA SRL



OBIECTIV: SISTEMATIZARE ZONA ELENA GHENESCU, ORAȘ DETA, JUD. TIMIȘ Proiect: _____ nr: ____
OBIECTUL: Lucrari conexe Plansa: _____ nr: ____
STADIUL FIZIC: Aerisitoare gaz Faza: _____
Beneficiar: Orasul Deta
Proiectant: EUROCAV PROIECTARE INFRASTRUCTURA RUTIERA SRL
Executant: _____

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
3	IA39XA [1]	Montare aerisitor gaz [1]	buc	9,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:						
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

Proiectant,
EUROCAV PROIECTARE INFRASTRUCTURA RUTIERA SRL



OBIECTIV: SISTEMATIZARE ZONA ELENA GHENESCU, ORAȘ DETA, JUD. TIMIȘ Proiect: _____ nr: ____
OBIECTUL: Lucrari conexe Plansa: _____ nr: ____
STADIUL FIZIC: Relocare stalpi iluminat Faza: _____
Beneficiar: Orasul Deta
Proiectant: EUROCAV PROIECTARE INFRASTRUCTURA
RUTIERA SRL
Executant: _____

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	TSC04G1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0.71-1.25 mc,cu motor ardere interna si comanda hidraulica,in:...pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 3	100 mc	0,07		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	TSA01A1	Sapatura manuala de pamant in spatii inchise la deblee,in canale deschise,in gropi de imprumut la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime etc....in pamant cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub sau cel mult 0.60 m peste nivelul sapaturii teren usor	mc	0,37		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3	TRA01A05P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	13,30		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4	CB01A1	Cofraje	mp	6,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5	CA02B1	Turnare beton egalizare	mc	0,24		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5.L	2100969	Beton de ciment C16/20	mc	0,24		
6	TRA06A50	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.=50 km	tona	0,58		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC: Relocare stalpi iluminat

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	CC01A4%	Fasonarea barelor din otel beton pe santier	kg 313,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
7.L	2000535	Otel beton profil periodic OB37/PC 52/BST500	kg 328,65		
8	CC01A2	Montarea armaturilor din otel-beton in fundatii	kg 329,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
9	CC01A4%	Fasonarea barelor din otel beton pe santier	kg 30,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
9.L	5893866	Buloane de prindere si ancorare	kg 31,50		
10	CC01A2	Montarea buloane in fundatii	kg 30,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
11	AUT3337	Pompa hidraulica de beton...cu 100m conducta desipeste40mc/h	ora 1,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
12	CA02B1	Turnare beton fundatii	mc 6,57		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
12.L	2100995	Beton de ciment C30/37	mc 6,62		
13	TRA06A50	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.=50 km	tona 15,90		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
14	W2A16A1 [1]	Relocare stalp existent	buc 6,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
15	EH05B1	Incercare corpuri de iluminat	buc 6,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

STADIUL FIZIC: Relocare stalpi iluminat

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
16	W1P08A	Verificarea prizelor de pamant pentru lucrari de instalatii electrice la...constructii	buc	6,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
17	TSD01B1	Imprastierea cu lopata a pamant. afinat, strat uniform 10-30cm. gros cu sfarim. bulg. teren...teren mijlociu	mc	6,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
18	TSD06A1	Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamant necoeziv, compactat cu:...placa vibratoare de 0.7 t	100 mc	0,06		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:						
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

Proiectant,
EUROCAV PROIECTARE INFRASTRUCTURA RUTIERA SRL



OBIECTIV: SISTEMATIZARE ZONA ELENA GHENESCU, ORAȘ DETA, JUD. TIMIȘ Proiect: _____ nr: ____
OBIECTUL: Semnalizare rutiera Plansa: _____ nr: ____
STADIUL FIZIC: Indicatoare rutiere Faza: _____
Beneficiar: Orasul Deta
Proiectant: EUROCAV PROIECTARE INFRASTRUCTURA RUTIERA SRL
Executant: _____

C6 - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr. crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pret unitar (exclusiv TVA) -lei-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Furnizorul	Greutatea -tone-
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
1	2100996 Beton de ciment C 30/37	mc	0,91			Pret de referinta	
2	2806471 Indicator B1	buc	3,00			Pret de referinta	
3	2806473 Indicator G1	buc	8,00			Pret_Meu	
4	5840405 Piulita hexagonala grosolana A M 6 gr. 5 s 922	buc	44,00			DataConstruct	
5	5840766 Piulita hexagonala grosolana B M 8 gr. 5 s 922	buc	22,00			DataConstruct	
6	5882142 Saiba prec.plata pentru met A M 8 OL 34 s 5200	kg	0,22			DataConstruct	
7	5882489 Saiba prec.plata pentru met B M 6 OL 34 s 5200	kg	0,44			DataConstruct	
8	6301808 Stilp metalic L= 3,50 m	buc	9,00			Pret de referinta	
9	5800376 Surub cap hexagonal precis M 6 x 25 gr. 5.8 s4272	buc	44,00			DataConstruct	
10	5817446 Surub cap hexagonal semiprecis M 8x 30 gr. 5.8 s 6220	buc	22,00			DataConstruct	
	Valoare directa		lei				
	Recapitulatie		lei				
	TOTAL		lei				
	TOTAL		euro				

Proiectant,
EUROCAV PROIECTARE INFRASTRUCTURA RUTIERA SRL



OBIECTIV: SISTEMATIZARE ZONA ELENA GHENESCU, ORAȘ DETA, JUD. TIMIȘ Proiect: _____ nr: ____
OBIECTUL: Semnalizare rutiera Plansa: _____ nr: ____
STADIUL FIZIC: Marcaje rutiere Faza: _____
Beneficiar: Orasul Deta
Proiectant: EUROCAV PROIECTARE INFRASTRUCTURA RUTIERA SRL
Executant: _____

C6 - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr. crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pret unitar (exclusiv TVA) -lei-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Furnizorul	Greutatea -tone-
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
1	2600206 Bitum pentru drumuri tip D 80/120 stas 754	kg	0,36			DataConstruct	
2	6109418 Diluant ptr produse de marcare d009-3 ni 1708-61 a9	kg	18,24			DataConstruct	
3	6108804 Email alb ii e.109-5 ni 1707-61	kg	36,50			Pret de referinta	
4	7329912 Microbile sticla semnaliz.orizont albe D = 02-05 mm.	kg	5,07			DataConstruct	
5	2206000 Nisip 0,0-0,7 mm	mc	0,00			DataConstruct	
6	6621727 Placa teh.cauciuc gar.f ins.text.rez.pet tip.pa 5 mm	kg	5,70			Pret de referinta	
7	6111241 Vopsea alba pt.marcaj rutier	kg	15,13			DataConstruct	
8	6202935 White spirit	kg	0,24			DataConstruct	
	Valoare directa	lei					
	Recapitulatie	lei					
	TOTAL	lei					
	TOTAL	euro					

Proiectant,
EUROCAV PROIECTARE INFRASTRUCTURA RUTIERA SRL



OBIECTIV: SISTEMATIZARE ZONA ELENA GHENESCU, ORAȘ DETA, JUD. TIMIȘ Proiect: _____ nr: ____
OBIECTUL: Trotuare Plansa: _____ nr: ____
STADIUL FIZIC: Structura trotuare Faza: _____
Beneficiar: Orasul Deta
Proiectant: EUROCAV PROIECTARE INFRASTRUCTURA RUTIERA SRL
Executant: _____

C6 - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr. crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pret unitar (exclusiv TVA) -lei-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Furnizorul	Greutatea -tone-
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
1	6202806 Apa industrială pentru lucr.drumuri-terasamente in cisterne	mc	42,76			Pret de referinta	
2	7106239 Apa pentru mortare si betoane	mc	9,70			Pret de referinta	
3	2200393 Balast nespalat de riu 0-70 mm	mc	8,17			Pret de referinta	
4	2200379 Balast sortat spalāt de mal 0-70 mm	mc	156,01			DataConstruct	
5	2100996 Beton de ciment C 30/37	mc	13,92			Pret de referinta	
6	20015571 Borduri din beton pentru trotuare 10X15 cm	m	699,48			Pret de referinta	
7	2100402 Ciment II B 32,5 (M 30) saci	kg	709,92			DataConstruct	
8	17000754428 Geotextile netesute nw 25 25/25kn/m, cbr 4000 n, 300gr/mp 5,25m x 100m filtrare si separare la drumuri	mp	837,10			DataConstruct	
9	3064291 Material marunt	%				Pret de referinta	
10	7801046 Material marunt	%				Pret de referinta	
11	2206000 Nisip 0,0-0,7 mm	mc	52,51			DataConstruct	
12	2200575 Nisip sortat spalāt de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	mc	2,09			Pret de referinta	
13	2800329 Pavele prefabricate din beton tip uni 6 cm gros	mp	761,00			Pret de referinta	
14	2200222 Piatra sparta amestec optimal 0-63 mm	mc	129,97			Pret de referinta	
	Valoare directa		lei				
	Recapitulatie		lei				
	TOTAL		lei				
	TOTAL		euro				

Proiectant,
EUROCAV PROIECTARE INFRASTRUCTURA RUTIERA SRL



OBIECTIV: SISTEMATIZARE ZONA ELENA GHENESCU, ORAȘ DETA, JUD. TIMIȘ Proiect: _____ nr: ____
OBIECTUL: Parte carosabila Strada Elena Ghenescu Plansa: _____ nr: ____
STADIUL FIZIC: Reparatii locale Faza: _____
Beneficiar: Orasul Deta
Proiectant: EUROCAV PROIECTARE INFRASTRUCTURA RUTIERA SRL
Executant: _____

C6 - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr. crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pret unitar (exclusiv TVA) -lei-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Furnizorul	Greutatea -tone-
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
1	6202806 Apa industrială pentru lucr.drumuri-terasamente in cisterne	mc	14,59			Pret de referinta	
2	2200379 Balast sortat spalat de mal 0-70 mm	mc	82,46			DataConstruct	
3	2100996 Beton de ciment C 30/37	mc	38,00			Pret de referinta	
	Valoare directa		lei				
	Recapitulatie		lei				
	TOTAL		lei				
	TOTAL		euro				

Proiectant,
EUROCAV PROIECTARE INFRASTRUCTURA RUTIERA SRL



OBIECTIV: SISTEMATIZARE ZONA ELENA GHENESCU, ORAȘ DETA, JUD. TIMIȘ Proiect: _____ nr: ____
OBIECTUL: Parte carosabila Strada Elena Ghenescu Plansa: _____ nr: ____
STADIUL FIZIC: Imbracaminte rutiera Faza: _____
Beneficiar: Orasul Deta
Proiectant: EUROCAV PROIECTARE INFRASTRUCTURA RUTIERA SRL
Executant: _____

C6 - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr. crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pret unitar (exclusiv TVA) -lei-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Furnizorul	Greutatea -tone-
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
1	6202806 Apa industrială pentru lucr.drumuri-terasamente in cisterne	mc	7,85			Pret de referinta	
2	20018306 Emulsie de bitum cationica cu rupere rapida s8877	t	1,91			Pret de referinta	
3	17000754330 Geocompozite antifisura b2b armasphalt 50 400gr/mp;50x50kn/m;e<3;retenti e bitum=1,0kg/mp 1/2m x 100m armarea imbracamintilor asfaltice	mp	2.520,00			DataConstruct	
4	20018326 Mixtura asfaltica BA16	tona	189,00			DataConstruct	
5	20018325 Mixtura asfaltica tip BAD22,4	t	296,89			Pret de referinta	
6	3421097 Otel patrat lam.cald s 334 OL 37-1N IT = 30	kg	23,10			DataConstruct	
7	3421358 Otel patrat lam.cald s 334 OL 37-1N IT = 36	kg	34,04			DataConstruct	
Valoare directa			lei				
Recapitulatie			lei				
TOTAL			lei				
TOTAL			euro				

Proiectant,
EUROCAV PROIECTARE INFRASTRUCTURA RUTIERA SRL



OBIECTIV: SISTEMATIZARE ZONA ELENA GHENESCU, ORAȘ DETA, JUD. TIMIȘ Proiect: _____ nr: ____
OBIECTUL: Parte carosabila Strada Elena Ghenescu Plansa: _____ nr: ____
STADIUL FIZIC: Acostamente Faza: _____
Beneficiar: Orasul Deta
Proiectant: EUROCAV PROIECTARE INFRASTRUCTURA RUTIERA SRL
Executant: _____

C6 - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr. crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pret unitar (exclusiv TVA) -lei-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Furnizorul	Greutatea -tone-
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
1	6202806 Apa industrială pentru lucr.drumuri-terasamente in cisterne	mc	2,55			Pret de referinta	
2	2200222 Piatra sparta amestec optimal 0-63 mm	mc	24,17			Pret de referinta	
	Valoare directa		lei				
	Recapitulatie		lei				
	TOTAL		lei				
	TOTAL		euro				

Proiectant,
EUROCAV PROIECTARE INFRASTRUCTURA RUTIERA SRL



OBIECTIV: SISTEMATIZARE ZONA ELENA GHENESCU, ORAȘ DETA, JUD. TIMIȘ Proiect: _____ nr: ____
OBIECTUL: Parcari Strada Elena Ghenescu Plansa: _____ nr: ____
STADIUL FIZIC: Suprastructura parcari Faza: _____
Beneficiar: Orasul Deta
Proiectant: EUROCAV PROIECTARE INFRASTRUCTURA RUTIERA SRL
Executant: _____

C6 - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr. crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pret unitar (exclusiv TVA) -lei-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Furnizorul	Greutatea -tone-
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
1	6202806 Apa industrială pentru lucr.drumuri-terasamente in cisterne	mc	90,61			Pret de referinta	
2	2200379 Balast sortat spalat de mal 0-70 mm	mc	374,95			DataConstruct	
3	2100996 Beton de ciment C 30/37	mc	22,14			Pret de referinta	
4	2800246 Bordura beton pentru trotuare 1000x250x200 a1 s 1139	m	370,85			Pret de referinta	
5	2100024 Ciment I 32,5 (P 40) saci	kg	1.077,48			Pret de referinta	
6	20018306 Emulsie de bitum cationica cu rupere rapida s8877	t	0,76			Pret de referinta	
7	8000277 Material marunt	%				Pret de referinta	
8	20018326 Mixtura asfaltica BA16	tona	75,60			DataConstruct	
9	20018325 Mixtura asfaltica tip BAD22,4	t	119,36			Pret de referinta	
10	2200513 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-3,0 mm	mc	2,95			DataConstruct	
11	3421097 Otel patrat lam.cald s 334 OL 37-1N IT = 30	kg	9,24			DataConstruct	
12	3421358 Otel patrat lam.cald s 334 OL 37-1N IT = 36	kg	13,69			DataConstruct	
13	2200222 Piatra sparta amestec optimal 0-63 mm	mc	179,17			Pret de referinta	
	Valoare directa		lei				
	Recapitulatie		lei				
	TOTAL		lei				
	TOTAL		euro				

Proiectant,
EUROCAV PROIECTARE INFRASTRUCTURA RUTIERA SRL



OBIECTIV: SISTEMATIZARE ZONA ELENA GHENESCU, ORAȘ DETA, JUD. TIMIȘ Proiect: _____ nr: ____
OBIECTUL: Amenajare strada laterala Plansa: _____ nr: ____
STADIUL FIZIC: Infrastructura strada laterala Faza: _____
Beneficiar: Orasul Deta
Proiectant: EUROCAV PROIECTARE INFRASTRUCTURA RUTIERA SRL
Executant: _____

C6 - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr. crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pret unitar (exclusiv TVA) -lei-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Furnizorul	Greutatea -tone-
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
1	6202806 Apa industrială pentru lucr.drumuri-terasamente in cisterne	mc	4,00			Pret de referinta	
2	6002737 Disc armat cu segm.diamant crest.larg.D = 400mm IA-IR-55/C1	buc	2,80			Pret de referinta	
3	20017594 Mastic bituminos compus din bitum cu ados de caucic	kg	80,00			Pret de referinta	
	Valoare directa		lei				
	Recapitulatie		lei				
	TOTAL		lei				
	TOTAL		euro				

Proiectant,
EUROCAV PROIECTARE INFRASTRUCTURA RUTIERA SRL



OBIECTIV: SISTEMATIZARE ZONA ELENA GHENESCU, ORAȘ DETA, JUD. TIMIȘ Proiect: _____ nr: ____
OBIECTUL: Amenajare strada laterala Plansa: _____ nr: ____
STADIUL FIZIC: Suprastructura strada laterala Faza: _____
Beneficiar: Orasul Deta
Proiectant: EUROCAV PROIECTARE INFRASTRUCTURA RUTIERA SRL
Executant: _____

C6 - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr. crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pret unitar (exclusiv TVA) -lei-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Furnizorul	Greutatea -tone-
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
1	6202806 Apa industrială pentru lucr.drumuri-terasamente in cisterne	mc	10,40			Pret de referinta	
2	2200379 Balast sortat spalat de mal 0-70 mm	mc	43,00			DataConstruct	
3	2100996 Beton de ciment C 30/37	mc	2,22			Pret de referinta	
4	2800246 Bordura beton pentru trotuare 1000x250x200 a1 s 1139	m	37,19			Pret de referinta	
5	2100024 Ciment I 32,5 (P 40) saci	kg	108,04			Pret de referinta	
6	20018306 Emulsie de bitum cationica cu rupere rapida s8877	t	0,09			Pret de referinta	
7	8000277 Material marunt	%				Pret de referinta	
8	20018326 Mixtura asfaltica BA16	tona	8,82			DataConstruct	
9	20018325 Mixtura asfaltica tip BAD22,4	t	13,94			Pret de referinta	
10	2200513 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-3,0 mm	mc	0,30			DataConstruct	
11	3421097 Otel patrat lam.cald s 334 OL 37-1N IT = 30	kg	1,08			DataConstruct	
12	3421358 Otel patrat lam.cald s 334 OL 37-1N IT = 36	kg	1,60			DataConstruct	
13	2200222 Piatra sparta amestec optimal 0-63 mm	mc	20,90			Pret de referinta	
	Valoare directa		lei				
	Recapitulatie		lei				
	TOTAL		lei				
	TOTAL		euro				

Proiectant,
EUROCAV PROIECTARE INFRASTRUCTURA RUTIERA SRL



OBIECTIV: SISTEMATIZARE ZONA ELENA GHENESCU, ORAȘ DETA, JUD. TIMIȘ Proiect: _____ nr: ____
OBIECTUL: Lucrari conexe Plansa: _____ nr: ____
STADIUL FIZIC: Montare bordura la parcare existenta Faza: _____
Beneficiar: Orasul Deta
Proiectant: EUROCAV PROIECTARE INFRASTRUCTURA RUTIERA SRL
Executant: _____

C6 - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr. crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pret unitar (exclusiv TVA) -lei-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Furnizorul	Greutatea -tone-
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
1	6202806 Apa industrială pentru lucr.drumuri-terasamente in cisterne	mc	0,81			Pret de referinta	
2	2100996 Beton de ciment C 30/37	mc	4,44			Pret de referinta	
3	2800246 Bordura beton pentru trotuare 1000x250x200 a1 s 1139	m	74,37			Pret de referinta	
4	2100024 Ciment I 32,5 (P 40) saci	kg	216,08			Pret de referinta	
5	6002737 Disc armat cu segm.diamant crest.larg.D = 400mm IA-IR-55/C1	buc	0,26			Pret de referinta	
6	8000277 Material marunt	%				Pret de referinta	
7	2200513 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-3,0 mm	mc	0,59			DataConstruct	
	Valoare directa		lei				
	Recapitulatie		lei				
	TOTAL		lei				
	TOTAL		euro				

Proiectant,
EUROCAV PROIECTARE INFRASTRUCTURA RUTIERA SRL



OBIECTIV: SISTEMATIZARE ZONA ELENA GHENESCU, ORAȘ DETA, JUD. TIMIȘ Proiect: _____ nr: ____
OBIECTUL: Lucrari conexe Plansa: _____ nr: ____
STADIUL FIZIC: Aducere la cota camine existente Faza: _____
Beneficiar: Orasul Deta
Proiectant: EUROCAV PROIECTARE INFRASTRUCTURA RUTIERA SRL
Executant: _____

C6 - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr. crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pret unitar (exclusiv TVA) -lei-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Furnizorul	Greutatea -tone-
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
1	6202818 Apa industrială pentru mortare și betoane de la rețea	mc	9,84			Pret de referință	
2	4203765 Capac cu ramă fontă pentru cam.viz.tip 4a caros. s 2308	buc	24,00			Pret de referință	
3	7336242 Capac gratar cu ramă fontă 55 kg	buc	6,00			DataConstruct	
4	2100402 Ciment II B 32,5 (M 30) saci	kg	998,16			DataConstruct	
5	20025536 Element conic CCS 100/75/80/12	buc	6,00			Pret de referință	
6	442845001 Inel aducere la cota 80/61.5/10	buc	24,00			Pret de referință	
7	2001355301 Inele pentru camine 100/25/10	buc	24,00			Pret de referință	
8	2200525 Nisip sortat nespălat de rau și lacuri 0,0-7,0 mm	mc	3,86			Pret de referință	
9	6420771 Piesa B.A. b250 suport capac s. 2448-73 p.3.3.3	buc	24,24			Pret de referință	
10	2002549001 Piesa de racord DN 250	buc	48,00			Pret de referință	
11	2002547501 Placă pentru camine D127/62/20 (D*d*H) greutate 500 kg	buc	24,00			Pret de referință	
	Valoare directă	lei					
	Recapitulatie	lei					
	TOTAL	lei					
	TOTAL	euro					

Proiectant,
EUROCAV PROIECTARE INFRASTRUCTURA RUTIERA SRL



OBIECTIV: SISTEMATIZARE ZONA ELENA GHENESCU, ORAȘ DETA, JUD. TIMIȘ Proiect: _____ nr: ____
OBIECTUL: Lucrari conexe Plansa: _____ nr: ____
STADIUL FIZIC: Aerisitoare gaz Faza: _____
Beneficiar: Orasul Deta
Proiectant: EUROCAV PROIECTARE INFRASTRUCTURA RUTIERA SRL
Executant: _____

C6 - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr. crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pret unitar (exclusiv TVA) -lei-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Furnizorul	Greutatea -tone-
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
1	5722109 Aerisitor gaz	buc	9,00			Pret de referinta	
2	8000277 Material marunt	%				Pret de referinta	
	Valoare directa		lei				
	Recapitulatie		lei				
	TOTAL		lei				
	TOTAL		euro				

Proiectant,
EUROCAV PROIECTARE INFRASTRUCTURA RUTIERA SRL



OBIECTIV: SISTEMATIZARE ZONA ELENA GHENESCU, ORAȘ DETA, JUD. TIMIȘ Proiect: _____ nr: ____
OBIECTUL: Lucrari conexe Plansa: _____ nr: ____
STADIUL FIZIC: Relocare stalpi iluminat Faza: _____
Beneficiar: Orasul Deta
Proiectant: EUROCAV PROIECTARE INFRASTRUCTURA RUTIERA SRL
Executant: _____

C6 - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr. crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pret unitar (exclusiv TVA) -lei-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Furnizorul	Greutatea -tone-
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
1	6202818 Apa industrială pentru mortare și betoane de la rețea	mc	0,66			Pret de referință	
2	6621533 Banda izolatoare din pinza cauc. tip pc 10mx20mm s 3658	m	3,00			DataConstruct	
3	2100969 Beton de ciment C16/20	mc	0,24			Pret de referință	
4	2100995 Beton de ciment C30/37	mc	6,62			Pret de referință	
5	2200446 Bolovani de riu pentru drumuri, cai ferate 150-300 mm	mc	1,20			DataConstruct	
6	5893866 Buloane de prindere și ancorare	kg	31,50			Pret de referință	
7	7306661 Bumbac de sters	kg	0,10			DataConstruct	
8	4828450 Conductor afy 1x 6 s 6865	m	2,40			DataConstruct	
9	5886942 Cuie cu cap conic tip A pentru construcții 3x70 OL 34 s 2111	kg	0,48			Pret de referință	
10	2806616 Distanțier pentru pozit. armat. în B.A. din mortar ciment	buc	53,85			Pret de referință	
11	2901167 Manele D = 7-11cm L = 2-6m rasinoase s.1040	mc	0,00			Pret de referință	
12	2000535 Oțel beton profil periodic OB37/PC 52/BST500	kg	328,65			Pret de referință	
13	2928361 Panou cofraj astereala scind. ras. scurte subscurte	mp	0,20			Pret de referință	
14	6200755 Petrol distilat tip 0/200 np-nid 767	l	0,90			DataConstruct	
15	3803116 Sarma moale obișnuită D = 1mm, OL 32 s 889	kg	3,43			Pret de referință	
16	3803233 Sarma moale obișnuită D = 2,5 mm, OL 32, s 889	kg	0,30			Pret de referință	
17	2903995 [ASIM] Scindura rasin lungă gR = 24mm	mc	0,02			Pret de referință	
18	3803128 Sirma moale obișnuită D = 1,12 OL 32 s 889	kg	3,59			Pret de referință	
19	6201084 Ulei emulsionabil pentru decofrare betoane stas 11382	kg	0,72			Pret de referință	
20	6103270 Vopsea roșie v.231-2 ntr 90-80	kg	0,30			DataConstruct	

LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
	Valoare directa		lei				
	Recapitulatie		lei				
	TOTAL		lei				
	TOTAL		euro				

Proiectant,
EUROCAV PROIECTARE INFRASTRUCTURA RUTIERA SRL



OBIECTIV: SISTEMATIZARE ZONA ELENA GHENESCU, ORAȘ DETA, JUD. TIMIȘ Proiect: _____ nr: ____
OBIECTUL: Semnalizare rutiera Plansa: _____ nr: ____
STADIUL FIZIC: Indicatoare rutiere Faza: _____
Beneficiar: Orasul Deta
Proiectant: EUROCAV PROIECTARE INFRASTRUCTURA RUTIERA SRL
Executant: _____

C7 - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr. crt.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - (om/ore) -	Tariful mediu - lei/ora -	Valoarea (exclusiv TVA) - lei -	Procentul
0	1	2	3	4 = 2 x 3	5
1	10221 Betonist	2,97			
2	10821 Dulgher poduri	2,42			
3	19921 Muncitor deservire constructii-montaj	6,83			
4	19911 Muncitor deservire c-tii.montaj	2,42			
	Total ore manopera:	14,64			
	Valoare directa lei				
	Recapitulatie lei				
	TOTAL lei				
	TOTAL euro				

Proiectant,
EUROCAV PROIECTARE INFRASTRUCTURA RUTIERA SRL



OBIECTIV: SISTEMATIZARE ZONA ELENA GHENESCU, ORAȘ DETA, JUD. TIMIȘ Proiect: _____ nr: ____
OBIECTUL: Semnalizare rutiera Plansa: _____ nr: ____
STADIUL FIZIC: Marcaje rutiere Faza: _____
Beneficiar: Orasul Deta
Proiectant: EUROCAV PROIECTARE INFRASTRUCTURA RUTIERA SRL
Executant: _____

C7 - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr. crt.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - (om/ore) -	Tariful mediu - lei/ora -	Valoarea (exclusiv TVA) - lei -	Procentul
0	1	2	3	4 = 2 x 3	5
1	11 Asfaltator	1,00			
2	19921 Muncitor deservire constructii-montaj	2,40			
3	19911 Muncitor deservire c-tii.montaj	16,80			
4	13351 Zugrav vopsitor	4,80			
	Total ore manopera:	25,00			
	Valoare directa lei				
	Recapitulatie lei				
	TOTAL lei				
	TOTAL euro				

Proiectant,
EUROCAV PROIECTARE INFRASTRUCTURA RUTIERA SRL



OBIECTIV: SISTEMATIZARE ZONA ELENA GHENESCU, ORAȘ DETA, JUD. TIMIȘ Proiect: _____ nr: ____
OBIECTUL: Trotuare Plansa: _____ nr: ____
STADIUL FIZIC: Infrastructura trotuare Faza: _____
Beneficiar: Orasul Deta
Proiectant: EUROCAV PROIECTARE INFRASTRUCTURA RUTIERA SRL
Executant: _____

C7 - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr. crt.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - (om/ore) -	Tariful mediu - lei/ora -	Valoarea (exclusiv TVA) - lei -	Procentul
0	1	2	3	4 = 2 x 3	5
1	29931 Muncitor deservire constructii masini	0,01			
2	19921 Muncitor deservire constructii-montaj	161,16			
3	19621 Sapator	7,07			
	Total ore manopera:	168,24			
	Valoare directa lei				
	Recapitulatie lei				
	TOTAL lei				
	TOTAL euro				

Proiectant,
EUROCAV PROIECTARE INFRASTRUCTURA RUTIERA SRL



OBIECTIV: SISTEMATIZARE ZONA ELENA GHENESCU, ORAȘ DETA, JUD. TIMIȘ Proiect: _____ nr: ____
OBIECTUL: Trotuare Plansa: _____ nr: ____
STADIUL FIZIC: Structura trotuare Faza: _____
Beneficiar: Orasul Deta
Proiectant: EUROCAV PROIECTARE INFRASTRUCTURA RUTIERA SRL
Executant: _____

C7 - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr. crt.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - (om/ore) -	Tariful mediu - lei/ora -	Valoarea (exclusiv TVA) - lei -	Procentul
0	1	2	3	4 = 2 x 3	5
1	39921 Muncitor deservire	383,05			
2	20000145 Pavator	491,29			
	Total ore manopera:	874,34			
	Valoare directa lei				
	Recapitulatie lei				
	TOTAL lei				
	TOTAL euro				

Proiectant,
EUROCAV PROIECTARE INFRASTRUCTURA RUTIERA SRL



OBIECTIV: SISTEMATIZARE ZONA ELENA GHENESCU, ORAȘ DETA, JUD. TIMIȘ Proiect: _____ nr: ____
OBIECTUL: Parte carosabila Strada Elena Ghenescu Plansa: _____ nr: ____
STADIUL FIZIC: Reparatii locale Faza: _____
Beneficiar: Orasul Deta
Proiectant: EUROCAV PROIECTARE INFRASTRUCTURA RUTIERA SRL
Executant: _____

C7 - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr. crt.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - (om/ore) -	Tariful mediu - lei/ora -	Valoarea (exclusiv TVA) - lei -	Procentul
0	1	2	3	4 = 2 x 3	5
1	10251 Betonist	12,87			
2	29931 Muncitor deservire constructii masini	0,00			
3	19921 Muncitor deservire constructii-montaj	88,83			
4	12821 Pavator	23,27			
	Total ore manopera:	124,97			
	Valoare directa lei				
	Recapitulatie lei				
	TOTAL lei				
	TOTAL euro				

Proiectant,
EUROCAV PROIECTARE INFRASTRUCTURA RUTIERA SRL



OBIECTIV: SISTEMATIZARE ZONA ELENA GHENESCU, ORAȘ DETA, JUD. TIMIȘ Proiect: _____ nr: ____
OBIECTUL: Parte carosabila Strada Elena Ghenescu Plansa: _____ nr: ____
STADIUL FIZIC: Imbracaminte rutiera Faza: _____
Beneficiar: Orasul Deta
Proiectant: EUROCAV PROIECTARE INFRASTRUCTURA RUTIERA SRL
Executant: _____

C7 - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr. crt.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - (om/ore) -	Tariful mediu - lei/ora -	Valoarea (exclusiv TVA) - lei -	Procentul
0	1	2	3	4 = 2 x 3	5
1	10151 Asfaltator	314,36			
2	20000149 Muncitor deservire	1,05			
3	20000145 Pavator	1,05			
	Total ore manopera:	316,46			
	Valoare directa lei				
	Recapitulatie lei				
	TOTAL lei				
	TOTAL euro				

Proiectant,
EUROCAV PROIECTARE INFRASTRUCTURA RUTIERA SRL



OBIECTIV: SISTEMATIZARE ZONA ELENA GHENESCU, ORAȘ DETA, JUD. TIMIȘ Proiect: _____ nr: ____
OBIECTUL: Parte carosabila Strada Elena Ghenescu Plansa: _____ nr: ____
STADIUL FIZIC: Acostamente Faza: _____
Beneficiar: Orasul Deta
Proiectant: EUROCAV PROIECTARE INFRASTRUCTURA RUTIERA SRL
Executant: _____

C7 - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr. crt.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - (om/ore) -	Tariful mediu - lei/ora -	Valoarea (exclusiv TVA) - lei -	Procentul
0	1	2	3	4 = 2 x 3	5
1	12821 Pavator	10,20			
	Total ore manopera:	10,20			
	Valoare directa lei				
	Recapitulatie lei				
	TOTAL lei				
	TOTAL euro				

Proiectant,
EUROCAV PROIECTARE INFRASTRUCTURA RUTIERA SRL



OBIECTIV: SISTEMATIZARE ZONA ELENA GHENESCU, ORAȘ DETA, JUD. TIMIȘ Proiect: _____ nr: ____
OBIECTUL: Parcari Strada Elena Ghenescu Plansa: _____ nr: ____
STADIUL FIZIC: Infrastructura parcari Faza: _____
Beneficiar: Orasul Deta
Proiectant: EUROCAV PROIECTARE INFRASTRUCTURA RUTIERA SRL
Executant: _____

C7 - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr. crt.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - (om/ore) -	Tariful mediu - lei/ora -	Valoarea (exclusiv TVA) - lei -	Procentul
0	1	2	3	4 = 2 x 3	5
1	29931 Muncitor deservire constructii masini	0,01			
2	19921 Muncitor deservire constructii-montaj	106,60			
3	19621 Sapator	9,93			
	Total ore manopera:	116,54			
	Valoare directa lei				
	Recapitulatie lei				
	TOTAL lei				
	TOTAL euro				

Proiectant,
EUROCAV PROIECTARE INFRASTRUCTURA RUTIERA SRL



OBIECTIV: SISTEMATIZARE ZONA ELENA GHENESCU, ORAȘ DETA, JUD. TIMIȘ Proiect: _____ nr: ____
OBIECTUL: Parcari Strada Elena Ghenescu Plansa: _____ nr: ____
STADIUL FIZIC: Suprastructura parcari Faza: _____
Beneficiar: Orasul Deta
Proiectant: EUROCAV PROIECTARE INFRASTRUCTURA RUTIERA SRL
Executant: _____

C7 - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr. crt.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - (om/ore) -	Tariful mediu - lei/ora -	Valoarea (exclusiv TVA) - lei -	Procentul
0	1	2	3	4 = 2 x 3	5
1	10151 Asfaltator	126,07			
2	19920 Muncitor deserv.ctii montj. 2	151,29			
3	12821 Pavator	181,42			
4	12830 Pavator 3	62,73			
	Total ore manopera:	521,51			
	Valoare directa lei				
	Recapitulatie lei				
	TOTAL lei				
	TOTAL euro				

Proiectant,
EUROCAV PROIECTARE INFRASTRUCTURA RUTIERA SRL



OBIECTIV: SISTEMATIZARE ZONA ELENA GHENESCU, ORAȘ DETA, JUD. TIMIȘ Proiect: _____ nr: ____
OBIECTUL: Amenajare strada laterala Plansa: _____ nr: ____
STADIUL FIZIC: Infrastructura strada laterala Faza: _____
Beneficiar: Orasul Deta
Proiectant: EUROCAV PROIECTARE INFRASTRUCTURA RUTIERA SRL
Executant: _____

C7 - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr. crt.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - (om/ore) -	Tariful mediu - lei/ora -	Valoarea (exclusiv TVA) - lei -	Procentul
0	1	2	3	4 = 2 x 3	5
1	10111 Asfaltator	56,00			
2	10221 Betonist	80,00			
3	29931 Muncitor deservire constructii masini	0,00			
4	19921 Muncitor deservire constructii-montaj	41,45			
	Total ore manopera:	177,45			
	Valoare directa lei				
	Recapitulatie lei				
	TOTAL lei				
	TOTAL euro				

Proiectant,
EUROCAV PROIECTARE INFRASTRUCTURA RUTIERA SRL



OBIECTIV: SISTEMATIZARE ZONA ELENA GHENESCU, ORAȘ DETA, JUD. TIMIȘ Proiect: _____ nr: ____
OBIECTUL: Amenajare strada laterala Plansa: _____ nr: ____
STADIUL FIZIC: Suprastructura strada laterala Faza: _____
Beneficiar: Orasul Deta
Proiectant: EUROCAV PROIECTARE INFRASTRUCTURA RUTIERA SRL
Executant: _____

C7 - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr. crt.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - (om/ore) -	Tariful mediu - lei/ora -	Valoarea (exclusiv TVA) - lei -	Procentul
0	1	2	3	4 = 2 x 3	5
1	10151 Asfaltator	14,72			
2	19920 Muncitor deserv.ctii montj. 2	15,17			
3	12821 Pavator	20,96			
4	12830 Pavator 3	6,29			
	Total ore manopera:	57,13			
	Valoare directa lei				
	Recapitulatie lei				
	TOTAL lei				
	TOTAL euro				

Proiectant,
EUROCAV PROIECTARE INFRASTRUCTURA RUTIERA SRL



OBIECTIV: SISTEMATIZARE ZONA ELENA GHENESCU, ORAȘ DETA, JUD. TIMIȘ Proiect: _____ nr: ____
OBIECTUL: Lucrari conexe Plansa: _____ nr: ____
STADIUL FIZIC: Montare bordura la parcare existenta Faza: _____
Beneficiar: Orasul Deta
Proiectant: EUROCAV PROIECTARE INFRASTRUCTURA RUTIERA SRL
Executant: _____

C7 - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr. crt.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - (om/ore) -	Tariful mediu - lei/ora -	Valoarea (exclusiv TVA) - lei -	Procentul
0	1	2	3	4 = 2 x 3	5
1	10221 Betonist	7,40			
2	19920 Muncitor deserv.ctii montj. 2	30,34			
3	12830 Pavator 3	12,58			
	Total ore manopera:	50,32			
	Valoare directa lei				
	Recapitulatie lei				
	TOTAL lei				
	TOTAL euro				

Proiectant,
EUROCAV PROIECTARE INFRASTRUCTURA RUTIERA SRL



OBIECTIV: SISTEMATIZARE ZONA ELENA GHENESCU, ORAȘ DETA, JUD. TIMIȘ Proiect: _____ nr: ____
OBIECTUL: Lucrari conexe Plansa: _____ nr: ____
STADIUL FIZIC: Aducere la cota camine existente Faza: _____
Beneficiar: Orasul Deta
Proiectant: EUROCAV PROIECTARE INFRASTRUCTURA RUTIERA SRL
Executant: _____

C7 - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr. crt.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - (om/ore) -	Tariful mediu - lei/ora -	Valoarea (exclusiv TVA) - lei -	Procentul
0	1	2	3	4 = 2 x 3	5
1	12021 Instalator alimentare cu apa	52,80			
2	20000149 Muncitor deservire	0,55			
3	13411 Zidar	1,97			
	Total ore manopera:	55,32			
	Valoare directa lei				
	Recapitulatie lei				
	TOTAL lei				
	TOTAL euro				

Proiectant,
EUROCAV PROIECTARE INFRASTRUCTURA RUTIERA SRL



OBIECTIV: SISTEMATIZARE ZONA ELENA GHENESCU, ORAȘ DETA, JUD. TIMIȘ Proiect: _____ nr: ____
OBIECTUL: Lucrari conexe Plansa: _____ nr: ____
STADIUL FIZIC: Aerisitoare gaz Faza: _____
Beneficiar: Orasul Deta
Proiectant: EUROCAV PROIECTARE INFRASTRUCTURA RUTIERA SRL
Executant: _____

C7 - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr. crt.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - (om/ore) -	Tariful mediu - lei/ora -	Valoarea (exclusiv TVA) - lei -	Procentul
0	1	2	3	4 = 2 x 3	5
1	31 Instalator incalzire centrala	27,00			
	Total ore manopera:	27,00			
	Valoare directa lei				
	Recapitulatie lei				
	TOTAL lei				
	TOTAL euro				

Proiectant,
EUROCAV PROIECTARE INFRASTRUCTURA RUTIERA SRL



OBIECTIV: SISTEMATIZARE ZONA ELENA GHENESCU, ORAȘ DETA, JUD. TIMIȘ Proiect: _____ nr: ____
OBIECTUL: Lucrari conexe Plansa: _____ nr: ____
STADIUL FIZIC: Relocare stalpi iluminat Faza: _____
Beneficiar: Orasul Deta
Proiectant: EUROCAV PROIECTARE INFRASTRUCTURA RUTIERA SRL
Executant: _____

C7 - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr. crt.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera -(om/ore)-	Tariful mediu -lei/ora-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Procentul
0	1	2	3	4 = 2 x 3	5
1	10241 Betonist	8,79			
2	10731 Dulgher constructii	7,13			
3	20141 Electrician linii electrice aeriene	27,26			
4	20351 Electrician post trafo	10,80			
5	11131 Fierar beton	20,30			
6	11551 Instalator electrician	23,10			
7	29931 Muncitor deservire constructii masini	0,00			
8	19931 Muncitor deservire constructii montaj	1,92			
9	19921 Muncitor deservire constructii-montaj	12,32			
10	19621 Sapator	2,05			
	Total ore manopera:	113,68			
	Valoare directa	lei			
	Recapitulatie	lei			
	TOTAL	lei			
	TOTAL	euro			

Proiectant,
EUROCAV PROIECTARE INFRASTRUCTURA RUTIERA SRL



OBIECTIV: SISTEMATIZARE ZONA ELENA GHENESCU, ORAȘ DETA, JUD. TIMIȘ **Proiect:** _____ **nr:** ____
OBIECTUL: Semnalizare rutiera **Plansa:** _____ **nr:** ____
STADIUL FIZIC: Marcaje rutiere **Faza:** _____
Beneficiar: Orasul Deta
Proiectant: EUROCAV PROIECTARE INFRASTRUCTURA RUTIERA SRL
Executant: _____

C8 - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr. crt.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (exclusiv TVA) -lei/ora-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-
0	1	2	3	4 = 2 x 3
1	4062 Masina de trasat benzi de circulatie motor ardere interna 40-45cp	2,40		
2	2001A Masina trasat benzi marcaj motor termic 59-33kw 40-45cp	0,09		
	Total ore utilaje:	2,49		
	Valoare directa	lei		
	Recapitulatie	lei		
	TOTAL	lei		
	TOTAL	euro		

Proiectant,
EUROCAV PROIECTARE INFRASTRUCTURA RUTIERA SRL



OBIECTIV: SISTEMATIZARE ZONA ELENA GHENESCU, ORAȘ DETA, JUD. TIMIȘ Proiect: _____ nr: ____
OBIECTUL: Trotuare Plansa: _____ nr: ____
STADIUL FIZIC: Infrastructura trotuare Faza: _____
Beneficiar: Orasul Deta
Proiectant: EUROCAV PROIECTARE INFRASTRUCTURA RUTIERA SRL
Executant: _____

C8 - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr. crt.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (exclusiv TVA) -lei/ora-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-
0	1	2	3	4 = 2 x 3
1	3554 Buldozer pe senile 81-180cp	0,87		
2	2801 Ciocan pneum(exclusiv consum aer) 8-15 kg	30,48		
3	3502 Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic 0,71-1,25mc	3,93		
4	7408 Incarcator frontal pe senile 0,5-0,99mc	1,81		
5	2509 Motocompresor mobil joasa presiune 4,0-5,9 mc/min	30,48		
	Total ore utilaje:	67,57		
	Valoare directa	lei		
	Recapitulatie	lei		
	TOTAL	lei		
	TOTAL	euro		

Proiectant,
EUROCAV PROIECTARE INFRASTRUCTURA RUTIERA SRL



OBIECTIV: SISTEMATIZARE ZONA ELENA GHENESCU, ORAȘ DETA, JUD. TIMIȘ Proiect: _____ nr: ____
OBIECTUL: Trotuare Plansa: _____ nr: ____
STADIUL FIZIC: Structura trotuare Faza: _____
Beneficiar: Orasul Deta
Proiectant: EUROCAV PROIECTARE INFRASTRUCTURA RUTIERA SRL
Executant: _____

C8 - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr. crt.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tarif unitar (exclusiv TVA) -lei/ora-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-
0	1	2	3	4 = 2 x 3
1	5603 Autocisterna cu dispde strop cu m.a.j. 5-8t	4,86		
2	3546 Autogreder pina la 175cp	9,55		
3	4005 Compactor static autoprop,cu rulouri(valturi),r8-14;de 14tf	42,74		
4	20000089 Rulou compactor static autopropulsat pana la 12 tf	1,45		
	Total ore utilaje:	58,60		
	Valoare directa	lei		
	Recapitulatie	lei		
	TOTAL	lei		
	TOTAL	euro		

Proiectant,
EUROCAV PROIECTARE INFRASTRUCTURA RUTIERA SRL



OBIECTIV: SISTEMATIZARE ZONA ELENA GHENESCU, ORAȘ DETA, JUD. TIMIȘ Proiect: _____ nr: ____
OBIECTUL: Parte carosabila Strada Elena Ghenescu Plansa: _____ nr: ____
STADIUL FIZIC: Reparatii locale Faza: _____
Beneficiar: Orasul Deta
Proiectant: EUROCAV PROIECTARE INFRASTRUCTURA RUTIERA SRL
Executant: _____

C8 - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr. crt.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tarif unitar (exclusiv TVA) -lei/ora-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-
0	1	2	3	4 = 2 x 3
1	5603 Autocisterna cu dispde strop cu m.a.j. 5-8t	1,45		
2	3546 Autogreder pina la 175cp	3,02		
3	3554 Buldozer pe senile 81-180cp	0,27		
4	2801 Ciocan pneum(exclusiv consum aer) 8-15 kg	16,80		
5	4005 Compactor static autoprop,cu rulouri(valturi),r8-14;de 14tf	9,62		
6	3502 Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic 0,71-1,25mc	1,28		
7	7408 Incarcator frontal pe senile 0,5-0,99mc	1,00		
8	2509 Motocompresor mobil joasa presiune 4,0-5,9 mc/min	16,80		
9	3336 Pompa hidraulica de beton cu 100m conducta,pina la 40 mc/h	2,26		
10	3720 Vibrator universal cu motor termic 2,9-4cp	14,33		
	Total ore utilaje:	66,83		
	Valoare directa	lei		
	Recapitulatie	lei		
	TOTAL	lei		
	TOTAL	euro		

Proiectant,
EUROCAV PROIECTARE INFRASTRUCTURA RUTIERA SRL



OBIECTIV: SISTEMATIZARE ZONA ELENA GHENESCU, ORAȘ DETA, JUD. TIMIȘ **Proiect:** _____ **nr:** ____
OBIECTUL: Parte carosabila Strada Elena Ghenescu **Plansa:** _____ **nr:** ____
STADIUL FIZIC: Imbracaminte rutiera **Faza:** _____
Beneficiar: Orasul Deta
Proiectant: EUROCAV PROIECTARE INFRASTRUCTURA RUTIERA SRL
Executant: _____

C8 - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr. crt.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (exclusiv TVA) -lei/ora-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-
0	1	2	3	4 = 2 x 3
1	5603 Autocisterna cu dispde strop cu m.a.j. 5-8t	0,63		
2	4005 Compactor static autoprop,cu rulouri(valturi),r8-14;de 14tf	24,15		
3	4008 Compactor static autoproppe pneuri10,1-16tf	24,15		
4	4026 Perie mec pt curatat fundatii drumuri 6 cp	0,63		
5	4046 Repartizator finisor mixturi asfaltice mot term. fara palpator 92cp	24,15		
	Total ore utilaje:	73,72		
	Valoare directa	lei		
	Recapitulatie	lei		
	TOTAL	lei		
	TOTAL	euro		

Proiectant,
EUROCAV PROIECTARE INFRASTRUCTURA RUTIERA SRL



OBIECTIV: SISTEMATIZARE ZONA ELENA GHENESCU, ORAȘ DETA, JUD. TIMIȘ Proiect: _____ nr: ____
OBIECTUL: Parte carosabila Strada Elena Ghenescu Plansa: _____ nr: ____
STADIUL FIZIC: Acostamente Faza: _____
Beneficiar: Orasul Deta
Proiectant: EUROCAV PROIECTARE INFRASTRUCTURA RUTIERA SRL
Executant: _____

C8 - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr. crt.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionar e	Tariful unitar (exclusiv TVA) -lei/ora-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-
0	1	2	3	4 = 2 x 3
1	5603 Autocisterna cu dispde strop cu m.a.j. 5-8t	0,26		
2	3546 Autogreder pina la 175cp	0,71		
3	4005 Compactor static autoprop,cu rulouri(valturi),r8-14;de 14tf	4,39		
	Total ore utilaje:	5,36		
	Valoare directa	lei		
	Recapitulatie	lei		
	TOTAL	lei		
	TOTAL	euro		

Proiectant,
EUROCAV PROIECTARE INFRASTRUCTURA RUTIERA SRL



OBIECTIV: SISTEMATIZARE ZONA ELENA GHENESCU, ORAȘ DETA, JUD. TIMIȘ Proiect: _____ nr: ____
OBIECTUL: Parcari Strada Elena Ghenescu Plansa: _____ nr: ____
STADIUL FIZIC: Infrastructura parcari Faza: _____
Beneficiar: Orasul Deta
Proiectant: EUROCAV PROIECTARE INFRASTRUCTURA RUTIERA SRL
Executant: _____

C8 - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr. crt.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (exclusiv TVA) -lei/ora-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-
0	1	2	3	4 = 2 x 3
1	3554 Buldozer pe senile 81-180cp	1,22		
2	2801 Ciocan pneum(exclusiv consum aer) 8-15 kg	20,16		
3	3502 Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic 0,71-1,25mc	5,54		
4	7408 Incarcator frontal pe senile 0,5-0,99mc	1,20		
5	2509 Motocompresor mobil joasa presiune 4,0-5,9 mc/min	20,16		
	Total ore utilaje:	48,28		
	Valoare directa	lei		
	Recapitulatie	lei		
	TOTAL	lei		
	TOTAL	euro		

Proiectant,
EUROCAV PROIECTARE INFRASTRUCTURA RUTIERA SRL



OBIECTIV: SISTEMATIZARE ZONA ELENA GHENESCU, ORAȘ DETA, JUD. TIMIȘ **Proiect:** _____ **nr:** ____
OBIECTUL: Parcari Strada Elena Ghenescu **Plansa:** _____ **nr:** ____
STADIUL FIZIC: Suprastructura parcari **Faza:** _____
Beneficiar: Orasul Deta
Proiectant: EUROCAV PROIECTARE INFRASTRUCTURA RUTIERA SRL
Executant: _____

C8 - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr. crt.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tarif unitar (exclusiv TVA) -lei/ora-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-
0	1	2	3	4 = 2 x 3
1	5603 Autocisterna cu dispde strop cu m.a.j. 5-8t	8,72		
2	3546 Autogreder pina la 175cp	19,02		
3	4005 Compactor static autoprop,cu rulouri(valturi),r8-14;de 14tf	85,95		
4	4008 Compactor static autoproppe pneuri10,1-16tf	9,69		
5	4026 Perie mec pt curatat fundatii drumuri 6 cp	0,25		
6	4046 Repartizator finisor mixturi asfaltice mot term. fara palpator 92cp	9,69		
	Total ore utilaje:	133,32		
	Valoare directa	lei		
	Recapitulatie	lei		
	TOTAL	lei		
	TOTAL	euro		

Proiectant,
EUROCAV PROIECTARE INFRASTRUCTURA RUTIERA SRL



OBIECTIV: SISTEMATIZARE ZONA ELENA GHENESCU, ORAȘ DETA, JUD. TIMIȘ **Proiect:** _____ **nr:** ____
OBIECTUL: Amenajare strada laterala **Plansa:** _____ **nr:** ____
STADIUL FIZIC: Infrastructura strada laterala **Faza:** _____
Beneficiar: Orasul Deta
Proiectant: EUROCAV PROIECTARE INFRASTRUCTURA RUTIERA SRL
Executant: _____

C8 - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr. crt.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (exclusiv TVA) -lei/ora-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-
0	1	2	3	4 = 2 x 3
1	3554 Buldozer pe senile 81-180cp	0,11		
2	2801 Ciocan pneum(exclusiv consum aer) 8-15 kg	7,84		
3	3502 Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic 0,71-1,25mc	0,50		
4	7408 Incarcator frontal pe senile 0,5-0,99mc	0,47		
5	4058 Masina de taiat rosturi cu disc abraziv 20kw	80,00		
6	2509 Motocompresor mobil joasa presiune 4,0-5,9 mc/min	7,84		
	Total ore utilaje:	96,75		
	Valoare directa lei			
	Recapitulatie lei			
	TOTAL lei			
	TOTAL euro			

Proiectant,
EUROCAV PROIECTARE INFRASTRUCTURA RUTIERA SRL



OBIECTIV: SISTEMATIZARE ZONA ELENA GHENESCU, ORAȘ DETA, JUD. TIMIȘ Proiect: _____ nr: ____
OBIECTUL: Amenajare strada laterala Plansa: _____ nr: ____
STADIUL FIZIC: Suprastructura strada laterala Faza: _____
Beneficiar: Orasul Deta
Proiectant: EUROCAV PROIECTARE INFRASTRUCTURA RUTIERA SRL
Executant: _____

C8 - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr. crt.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (exclusiv TVA) -lei/ora-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-
0	1	2	3	4 = 2 x 3
1	5603 Autocisterna cu dispde strop cu m.a.j. 5-8t	1,00		
2	3546 Autogreder pina la 175cp	2,19		
3	4005 Compactor static autoprop,cu rulouri(valturi),r8-14;de 14tf	9,94		
4	4008 Compactor static autoproppe pneuri10,1-16tf	1,13		
5	4026 Perie mec pt curatat fundatii drumuri 6 cp	0,03		
6	4046 Repartizator finisor mixturi asfaltice mot term. fara palpator 92cp	1,13		
	Total ore utilaje:	15,43		
	Valoare directa	lei		
	Recapitulatie	lei		
	TOTAL	lei		
	TOTAL	euro		

Proiectant,
EUROCAV PROIECTARE INFRASTRUCTURA RUTIERA SRL



OBIECTIV: SISTEMATIZARE ZONA ELENA GHENESCU, ORAȘ DETA, JUD. TIMIȘ Proiect: _____ nr: ____
OBIECTUL: Lucrari conexe Plansa: _____ nr: ____
STADIUL FIZIC: Montare bordura la parcare existenta Faza: _____
Beneficiar: Orasul Deta
Proiectant: EUROCAV PROIECTARE INFRASTRUCTURA RUTIERA SRL
Executant: _____

C8 - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr. crt.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (exclusiv TVA) -lei/ora-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-
0	1	2	3	4 = 2 x 3
1	4058 Masina de taiat rosturi cu disc abraziv 20kw	7,40		
	Total ore utilaje:	7,40		
	Valoare directa	lei		
	Recapitulatie	lei		
	TOTAL	lei		
	TOTAL	euro		

Proiectant,
EUROCAV PROIECTARE INFRASTRUCTURA RUTIERA SRL



OBIECTIV: SISTEMATIZARE ZONA ELENA GHENESCU, ORAȘ DETA, JUD. TIMIȘ **Proiect:** _____ **nr:** ____
OBIECTUL: Lucrari conexe **Plansa:** _____ **nr:** ____
STADIUL FIZIC: Relocare stalpi iluminat **Faza:** _____
Beneficiar: Orasul Deta
Proiectant: EUROCAV PROIECTARE INFRASTRUCTURA RUTIERA SRL
Executant: _____

C8 - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr. crt.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (exclusiv TVA) -lei/ora-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-
0	1	2	3	4 = 2 x 3
1	4803 Autolaborator mobil pt.verificari electrice pe auto 3t	2,70		
2	6751 Automacara 5 tf, Hmax = 6,5m deschidere max= 5,5m	3,84		
3	3502 Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic 0,71-1,25mc	0,11		
4	4019 Placa vibratoare cu motor ardere interna sub 10cp 650-700kgf	0,29		
5	3337 Pompa hidraulica de beton cu 100m conducta desipeste40mc/h	1,00		
6	3716 Vibrator de interior pentru beton actionat, electric 0,9-1,5 kw	5,11		
	Total ore utilaje:	13,05		
	Valoare directa	lei		
	Recapitulatie	lei		
	TOTAL	lei		
	TOTAL	euro		

Proiectant,
EUROCAV PROIECTARE INFRASTRUCTURA RUTIERA SRL



OBIECTIV: SISTEMATIZARE ZONA ELENA GHENESCU, ORAȘ DETA, JUD. TIMIȘ Proiect: _____ nr: ____
OBIECTUL: Trotuare Plansa: _____ nr: ____
STADIUL FIZIC: Infrastructura trotuare Faza: _____
Beneficiar: Orasul Deta
Proiectant: EUROCAV PROIECTARE INFRASTRUCTURA RUTIERA SRL
Executant: _____

C9 - LISTA cuprinzand consumurile privind transporturile

Nr. crt.	Tipul de transport	Tone transportate	Km par-cursi	Ore de funcționare	Tariful unitar (exclusiv TVA) -lei/tona/km -	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-
0	1	2	3	4	5	6 = 2 x 3 x 5
Transport rutier						
1	TRA01A05P Transportul rutier al...pământului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	571,90	5,00	0,10		
	Valoare directa		lei			
	Recapitulatie		lei			
	TOTAL		lei			
	TOTAL		euro			

Proiectant,
EUROCAV PROIECTARE INFRASTRUCTURA RUTIERA SRL



OBIECTIV: SISTEMATIZARE ZONA ELENA GHENESCU, ORAȘ DETA, JUD. TIMIȘ **Proiect:** _____ **nr:** ____
OBIECTUL: Trotuare **Plansa:** _____ **nr:** ____
STADIUL FIZIC: Structura trotuare **Faza:** _____
Beneficiar: Orasul Deta
Proiectant: EUROCAV PROIECTARE INFRASTRUCTURA RUTIERA SRL
Executant: _____

C9 - LISTA cuprinzand consumurile privind transporturile

Nr. crt.	Tipul de transport	Tone transportate	Km par-cursi	Ore de funcționare	Tariful unitar (exclusiv TVA) -lei/tona/km -	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-
0	1	2	3	4	5	6 = 2 x 3 x 5
Transport rutier						
1	TRA06A50 Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.=50 km	33,50	50,00	1,00		
2	TRA02A50 Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...50 km.	135,10	50,00	1,00		
3	TRA01A50 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	475,00	50,00	1,00		
	Valoare directa		lei			
	Recapitulatie		lei			
	TOTAL		lei			
	TOTAL		euro			

Proiectant,
EUROCAV PROIECTARE INFRASTRUCTURA RUTIERA SRL



OBIECTIV: SISTEMATIZARE ZONA ELENA GHENESCU, ORAȘ DETA, JUD. TIMIȘ Proiect: _____ nr: ____
OBIECTUL: Parte carosabila Strada Elena Ghenescu Plansa: _____ nr: ____
STADIUL FIZIC: Reparatii locale Faza: _____
Beneficiar: Orasul Deta
Proiectant: EUROCAV PROIECTARE INFRASTRUCTURA RUTIERA SRL
Executant: _____

C9 - LISTA cuprinzand consumurile privind transporturile

Nr. crt.	Tipul de transport	Tone transportate	Km par-cursi	Ore de func-tio-nare	Tariful unitar (exclusiv TVA) -lei/tona/km -	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-
0	1	2	3	4	5	6 = 2 x 3 x 5
Transport rutier						
1	TRA06A50 Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.=50 km	91,20	50,00	1,00		
2	TRA01A50 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	141,00	50,00	1,00		
3	TRA01A05P Transportul rutier al...pamantului sau molo-zului cu autobasculanta dist.= 5 km	198,20	5,00	0,10		
	Valoare directa		lei			
	Recapitulatie		lei			
	TOTAL		lei			
	TOTAL		euro			

Proiectant,
EUROCAV PROIECTARE INFRASTRUCTURA RUTIERA SRL



OBIECTIV: SISTEMATIZARE ZONA ELENA GHENESCU, ORAȘ DETA, JUD. TIMIȘ Proiect: _____ nr: ____
OBIECTUL: Parte carosabila Strada Elena Ghenescu Plansa: _____ nr: ____
STADIUL FIZIC: Imbracaminte rutiera Faza: _____
Beneficiar: Orasul Deta
Proiectant: EUROCAV PROIECTARE INFRASTRUCTURA RUTIERA SRL
Executant: _____

C9 - LISTA cuprinzand consumurile privind transporturile

Nr. crt.	Tipul de transport	Tone transportate	Km par-cursi	Ore de functionare	Tariful unitar (exclusiv TVA) -lei/tona/km -	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-
0	1	2	3	4	5	6 = 2 x 3 x 5
Transport rutier						
1	TRA05A50 Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale(cisterna,beton,etc) pe dist de 50	1,91	50,00	1,00		
2	TRA01A50 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	486,00	50,00	1,00		
	Valoare directa		lei			
	Recapitulatie		lei			
	TOTAL		lei			
	TOTAL		euro			

Proiectant,
EUROCAV PROIECTARE INFRASTRUCTURA RUTIERA SRL



OBIECTIV: SISTEMATIZARE ZONA ELENA GHENESCU, ORAȘ DETA, JUD. TIMIȘ Proiect: _____ nr: ____
OBIECTUL: Parte carosabila Strada Elena Ghenescu Plansa: _____ nr: ____
STADIUL FIZIC: Acostamente Faza: _____
Beneficiar: Orasul Deta
Proiectant: EUROCAV PROIECTARE INFRASTRUCTURA RUTIERA SRL
Executant: _____

C9 - LISTA cuprinzand consumurile privind transporturile

Nr. crt.	Tipul de transport	Tone transportate	Km par-cursi	Ore de func-tio-nare	Tariful unitar (exclusiv TVA) -lei/tona/km -	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-
0	1	2	3	4	5	6 = 2 x 3 x 5
Transport rutier						
1	TRA01A50 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	36,30	50,00	1,00		
	Valoare directa		lei			
	Recapitulatie		lei			
	TOTAL		lei			
	TOTAL		euro			

Proiectant,
EUROCAV PROIECTARE INFRASTRUCTURA RUTIERA SRL



OBIECTIV: SISTEMATIZARE ZONA ELENA GHENESCU, ORAȘ DETA, JUD. TIMIȘ Proiect: _____ nr: ____
OBIECTUL: Parcari Strada Elena Ghenescu Plansa: _____ nr: ____
STADIUL FIZIC: Infrastructura parcari Faza: _____
Beneficiar: Orasul Deta
Proiectant: EUROCAV PROIECTARE INFRASTRUCTURA RUTIERA SRL
Executant: _____

C9 - LISTA cuprinzand consumurile privind transporturile

Nr. crt.	Tipul de transport	Tone transportate	Km par-cursi	Ore de func-tion-nare	Tarifal unitar (exclusiv TVA) -lei/tona/km -	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-
0	1	2	3	4	5	6 = 2 x 3 x 5
Transport rutier						
1	TRA01A05P Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	741,50	5,00	0,10		
	Valoare directa		lei			
	Recapitulatie		lei			
	TOTAL		lei			
	TOTAL		euro			

Proiectant,
EUROCAV PROIECTARE INFRASTRUCTURA RUTIERA SRL



OBIECTIV: SISTEMATIZARE ZONA ELENA GHENESCU, ORAȘ DETA, JUD. TIMIȘ Proiect: _____ nr: ____
OBIECTUL: Parcari Strada Elena Ghenescu Plansa: _____ nr: ____
STADIUL FIZIC: Suprastructura parcari Faza: _____
Beneficiar: Orasul Deta
Proiectant: EUROCAV PROIECTARE INFRASTRUCTURA RUTIERA SRL
Executant: _____

C9 - LISTA cuprinzand consumurile privind transporturile

Nr. crt.	Tipul de transport	Tone transportate	Km par-cursi	Ore de funcționare	Tariful unitar (exclusiv TVA) -lei/tona/km -	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-
0	1	2	3	4	5	6 = 2 x 3 x 5
Transport rutier						
1	TRA05A50 Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale(cisterna,beton,etc) pe dist de 50	0,76	50,00	1,00		
2	TRA06A50 Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.=50 km	53,20	50,00	1,00		
3	TRA02A50 Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...50 km.	44,30	50,00	1,00		
4	TRA01A50 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	1.102,60	50,00	1,00		
	Valoare directa		lei			
	Recapitulatie		lei			
	TOTAL		lei			
	TOTAL		euro			

Proiectant,
EUROCAV PROIECTARE INFRASTRUCTURA RUTIERA SRL



OBIECTIV: SISTEMATIZARE ZONA ELENA GHENESCU, ORAȘ DETA, JUD. TIMIȘ Proiect: _____ nr: ____
OBIECTUL: Amenajare strada laterala Plansa: _____ nr: ____
STADIUL FIZIC: Infrastructura strada laterala Faza: _____
Beneficiar: Orasul Deta
Proiectant: EUROCAV PROIECTARE INFRASTRUCTURA RUTIERA SRL
Executant: _____

C9 - LISTA cuprinzand consumurile privind transporturile

Nr. crt.	Tipul de transport	Tone transportate	Km par-cursi	Ore de funcționare	Tariful unitar (exclusiv TVA) -lei/tona/km -	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-
0	1	2	3	4	5	6 = 2 x 3 x 5
Transport rutier						
1	TRA01A05P Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	81,00	5,00	0,10		
	Valoare directa		lei			
	Recapitulatie		lei			
	TOTAL		lei			
	TOTAL		euro			

Proiectant,
EUROCAV PROIECTARE INFRASTRUCTURA RUTIERA SRL



OBIECTIV: SISTEMATIZARE ZONA ELENA GHENESCU, ORAȘ DETA, JUD. TIMIȘ Proiect: _____ nr: ____
OBIECTUL: Amenajare strada laterala Plansa: _____ nr: ____
STADIUL FIZIC: Suprastructura strada laterala Faza: _____
Beneficiar: Orasul Deta
Proiectant: EUROCAV PROIECTARE INFRASTRUCTURA RUTIERA SRL
Executant: _____

C9 - LISTA cuprinzand consumurile privind transporturile

Nr. crt.	Tipul de transport	Tone transportate	Km par-cursi	Ore de funcționare	Tariful unitar (exclusiv TVA) -lei/tona/km -	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-
0	1	2	3	4	5	6 = 2 x 3 x 5
Transport rutier						
1	TRA05A50 Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale(cisterna,beton,etc) pe dist de 50	14,09	50,00	1,00		
2	TRA06A50 Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.=50 km	5,33	50,00	1,00		
3	TRA02A50 Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...50 km.	4,44	50,00	1,00		
4	TRA01A50 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	113,42	50,00	1,00		
	Valoare directa		lei			
	Recapitulatie		lei			
	TOTAL		lei			
	TOTAL		euro			

Proiectant,
EUROCAV PROIECTARE INFRASTRUCTURA RUTIERA SRL



OBIECTIV: SISTEMATIZARE ZONA ELENA GHENESCU, ORAȘ DETA, JUD. TIMIȘ Proiect: _____ nr: ____
OBIECTUL: Lucrari conexe Plansa: _____ nr: ____
STADIUL FIZIC: Montare bordura la parcare existenta Faza: _____
Beneficiar: Orasul Deta
Proiectant: EUROCAV PROIECTARE INFRASTRUCTURA RUTIERA SRL
Executant: _____

C9 - LISTA cuprinzand consumurile privind transporturile

Nr. crt.	Tipul de transport	Tone transportate	Km par-cursi	Ore de func-tio-nare	Tarifal unitar (exclusiv TVA) -lei/tona/km -	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-
0	1	2	3	4	5	6 = 2 x 3 x 5
Transport rutier						
1	TRA06A50 Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.=50 km	10,70	50,00	1,00		
2	TRA02A50 Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...50 km.	8,88	50,00	1,00		
	Valoare directa		lei			
	Recapitulatie		lei			
	TOTAL		lei			
	TOTAL		euro			

Proiectant,
EUROCAV PROIECTARE INFRASTRUCTURA RUTIERA SRL



OBIECTIV: SISTEMATIZARE ZONA ELENA GHENESCU, ORAȘ DETA, JUD. TIMIȘ Proiect: _____ nr: ____
OBIECTUL: Lucrari conexe Plansa: _____ nr: ____
STADIUL FIZIC: Relocare stalpi iluminat Faza: _____
Beneficiar: Orasul Deta
Proiectant: EUROCAV PROIECTARE INFRASTRUCTURA RUTIERA SRL
Executant: _____

C9 - LISTA cuprinzand consumurile privind transporturile

Nr. crt.	Tipul de transport	Tone transportate	Km par-cursi	Ore de funcționare	Tariful unitar (exclusiv TVA) -lei/tona/km -	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-
0	1	2	3	4	5	6 = 2 x 3 x 5
Transport rutier						
1	TRA06A50 Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.=50 km	16,48	50,00	1,00		
2	TRA01A05P Transportul rutier al...pământului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	13,30	5,00	0,10		
	Valoare directa		lei			
	Recapitulatie		lei			
	TOTAL		lei			
	TOTAL		euro			

Proiectant,
EUROCAV PROIECTARE INFRASTRUCTURA RUTIERA SRL

